

RAPPORT D'AUDIT TECHNIQUE ET ENVIRONNEMENTAL

CENTRALE THERMIQUE DE LOGBABA
Douala, Cameroun

Capacite installee : 86 MW
Periode auditee : 2023 - 2025

***** SPECIMEN *****
Document fictif - demonstration

Reference : IMES-AUD-2026-014

Date : Fevrier 2026

Client : Acquereur strategique (anonymise pour les besoins du specimen)

Realise par: IMES Consulting - Douala

DOCUMENT CONFIDENTIEL. Toutes les donnees presentees sont FICTIVES et ne correspondent a aucune installation reelle. Ce specimen sert uniquement a illustrer les capacites de l'agent documentaire de IMES Consulting.

SOMMAIRE

1. SYNTHESE EXECUTIVE	p.04	
2. METHODOLOGIE ET PERIMETRE DE L'AUDIT		p.08
3. EVALUATION TECHNIQUE DES INSTALLATIONS		p.13
3.1 Turbines a gaz GT-1, GT-2, GT-3		
3.2 Systemes auxiliaires (gaz, eau, electrique)		
3.3 Bilan de l'etat materiel et vetuste		
4. CONFORMITE ENVIRONNEMENTALE	p.31	
4.1 Cadre reglementaire applicable		
4.2 Mesures de rejets atmospheriques (NOx, SO2, CO, particules)		
4.3 Rejets aqueux et qualite des effluents		
4.4 Gestion des dechets et substances dangereuses		
5. ANALYSE FINANCIERE	p.56	
5.1 Etats financiers 2023-2025		
5.2 Endettement et engagements hors-bilan		
5.3 Provisions et passifs environnementaux		

SOMMAIRE (suite)

6. OPERATIONS, SECURITE ET HSE	p.79
6.1 Organisation HSE	
6.2 Statistiques d'accidentologie	
6.3 Certifications et conformite normative	
6.4 Plans d'urgence et formations	
7. CHAINE D'APPROVISIONNEMENT	p.93
7.1 Combustible (gaz naturel)	
7.2 Pieces de rechange critiques	
7.3 Sous-traitants principaux	
8. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS	p.101
9. ANNEXES	p.106

Liste des risques majeurs identifies	Annexe A
Tableau recapitulatif des non-conformites	Annexe B
Plan d'action propose	Annexe C
Glossaire technique	Annexe D

1. SYNTHÈSE EXECUTIVE

La présente mission, conduite par IMES Consulting entre octobre 2025 et janvier 2026, a porté sur l'audit technique, environnemental, financier et opérationnel de la centrale thermique de Logbaba (86 MW, Douala). L'objectif était de fournir à l'acquéreur stratégique une vue exhaustive des risques et opportunités liés à une éventuelle prise de contrôle.

PRINCIPAUX CONSTATS

Sur le plan TECHNIQUE, l'installation est globalement opérationnelle mais présente un point de vigilance majeur sur la turbine GT-2, qui dépasse les seuils de vibrations ISO 10816 et nécessite une intervention lourde sous 12 mois (cf. section 3.1, p.18).

Sur le plan ENVIRONNEMENTAL, le site présente DEUX non-conformités :

- dépassement de seuil NOx (p.38), +40% au-delà du plafond réglementaire ;
- rejets aqueux non conformes (DCO, p.47).

Sur le plan FINANCIER, un passif environnemental significatif (2,4 Md FCFA) n'est PAS provisionné au bilan (p.63). Par ailleurs, le DSCR projeté passe en breach de covenant (0,82 vs 1,20 requis, p.71) en cas de mise en conformité.

1. SYNTHÈSE EXECUTIVE (suite)

Sur le plan HSE, deux accidents graves ont été enregistrés en 2024 (p.84) et la certification ISO 45001 est expirée depuis quatre mois (p.88). Le taux de fréquence des accidents (TF = 8,2) est très au-dessus de la cible interne.

Sur le plan APPROVISIONNEMENT, la dépendance à un fournisseur unique (General Electric) pour les aubages de turbines constitue un risque opérationnel non couvert (p.96).

HIERARCHISATION DES RISQUES

Risques ELEVES (3) :

- R1 - Non-conformité NOx +40% (env., p.38)
- R2 - Passif environnemental non provisionné 2,4 Md FCFA (fin., p.63)
- R3 - DSCR en breach de covenant (fin., p.71)

Risques MOYENS (3) :

- R4 - Vétuste turbine GT-2 (tech., p.18)
- R5 - Rejets aqueux DCO (env., p.47)
- R6 - Accidentologie 2024 et ISO 45001 expirée (HSE, p.84 & p.88)

Risques FAIBLES (1) :

- R7 - Dépendance fournisseur unique GE (supply, p.96)

1. SYNTHÈSE EXECUTIVE (suite)

RECOMMANDATIONS PRINCIPALES

1. CONDITIONNER l'acquisition à un plan de mise en conformité environnementale ferme (NOx et eaux), avec calendrier opposable et garantie d'exécution.
2. EXIGER la constitution d'une provision financière de 2,4 Md FCFA au bilan, ou un mécanisme équivalent (sequestre, garantie bancaire). Sans cela, le passif environnemental impacte directement la valorisation.
3. NEGOCIER avec les prêteurs un assouplissement temporaire du covenant DSCR ou prévoir une recapitalisation pour éviter le breach (clause de cure).
4. PROGRAMMER une révision lourde de la turbine GT-2 sous 12 mois (budget estimé : 850 millions FCFA, indisponibilité 8 semaines).
5. RELANCER le processus de re-certification ISO 45001 et structurer un plan HSE renforcé (formation, audits internes, indicateurs).
6. INITIER un plan de diversification des fournisseurs de pièces critiques, avec qualification d'une seconde source pour les aubes de turbine.

IMPACT VALORISATION

Sous réserve de la mise en œuvre des recommandations ci-dessus, le site demeure intéressant. À défaut, une décote sur le prix d'acquisition de l'ordre de 3,5 à 4,5 milliards FCFA est documentée (cf. section 8, p.103).

1. SYNTHÈSE EXECUTIVE (suite)

POSITIONNEMENT GLOBAL

L'audit conclut à un site OPERATIONNEL mais MARQUE par des non-conformités et un passif non provisionné qui imposent des conditions à la transaction.

L'acquisition est ENVISAGEABLE sous réserve :

- de la mise en conformité environnementale (p.38 et p.47) ;
- de la provision du passif (p.63) ;
- de la négociation des covenants bancaires (p.71) ;
- de la remise à niveau technique (GT-2, p.18) et HSE (p.84-88).

AVIS FINAL D'IMES CONSULTING

- >> Avis : favorable SOUS RESERVE.
- >> Décote suggérée : 3,5 à 4,5 milliards FCFA.
- >> Conditions suspensives à intégrer au protocole d'accord.

Le reste du document détaille chacun de ces points et fournit, en annexes, le plan d'action recommandé et les éléments probants ayant servi de base aux constats. Ce spécimen a vocation pédagogique : aucune des données présentées ne correspond à une installation réelle.

2. METHODOLOGIE ET PERIMETRE DE L'AUDIT

2.1 OBJECTIF DE LA MISSION

La mission consiste a fournir a l'acquereur une vision exhaustive et documentee des risques techniques, environnementaux, financiers et HSE associes a la centrale thermique de Logbaba.

2.2 CADRE METHODOLOGIQUE

L'approche retenue par IMES Consulting suit le referentiel IFC Performance Standards 1 a 8 (Banque mondiale), complete par les standards ISO ci-apres :

- ISO 10816 : vibrations des machines tournantes
- ISO 14001 : management environnemental
- ISO 45001 : management sante et securite au travail
- ISO 50001 : management de l'energie

Cette double base permet d'objectiver les constats et de relier chaque anomalie a une exigence normative ou reglementaire identifiable.

2. METHODOLOGIE (suite)

La methodologie d'IMES suit les standards internationaux IFC PS 1 a 8.
Le perimetre est limite a la centrale et exclut le poste d'evacuation.
L'audit a beneficie d'un acces complet aux donnees operationnelles SCADA.
Une revue documentaire prealable a ete conduite sur 412 pieces.
L'echantillonnage statistique a porte sur 30% des incidents 2024.
Les entretiens ont implique 18 collaborateurs cles du site.
Les hypotheses retenues sont consignees dans l'annexe B.
Les entretiens ont ete conduits selon la grille standardisee IMES en six axes.
Chaque constat technique a fait l'objet d'une verification croisee.
Les donnees financieres ont ete recoupees avec les liasses fiscales 2023-2025.
L'audit environnemental s'est appuye sur la reglementation camerounaise en vigueur.
Les visites de site ont ete realisees les 14, 15 et 23 novembre 2025.
L'analyse des rejets a integre les rapports trimestriels du laboratoire ANOR.
Les controles HSE ont couvert les trois dernieres annees calendaires.
Les referentiels appliques incluent ISO 10816, ISO 14001 et ISO 45001.
La methodologie d'IMES suit les standards internationaux IFC PS 1 a 8.
Le perimetre est limite a la centrale et exclut le poste d'evacuation.
L'audit a beneficie d'un acces complet aux donnees operationnelles SCADA.
Une revue documentaire prealable a ete conduite sur 412 pieces.
L'echantillonnage statistique a porte sur 30% des incidents 2024.
Les entretiens ont implique 18 collaborateurs cles du site.
Les hypotheses retenues sont consignees dans l'annexe B.
Les entretiens ont ete conduits selon la grille standardisee IMES en six axes.
Chaque constat technique a fait l'objet d'une verification croisee.
Les donnees financieres ont ete recoupees avec les liasses fiscales 2023-2025.
L'audit environnemental s'est appuye sur la reglementation camerounaise en vigueur.

2. METHODOLOGIE (suite)

La methodologie d'IMES suit les standards internationaux IFC PS 1 a 8.
Le perimetre est limite a la centrale et exclut le poste d'evacuation.
L'audit a beneficie d'un acces complet aux donnees operationnelles SCADA.
Une revue documentaire prealable a ete conduite sur 412 pieces.
L'echantillonnage statistique a porte sur 30% des incidents 2024.
Les entretiens ont implique 18 collaborateurs cles du site.
Les hypotheses retenues sont consignees dans l'annexe B.
Les entretiens ont ete conduits selon la grille standardisee IMES en six axes.
Chaque constat technique a fait l'objet d'une verification croisee.
Les donnees financieres ont ete recoupees avec les liasses fiscales 2023-2025.
L'audit environnemental s'est appuye sur la reglementation camerounaise en vigueur.
Les visites de site ont ete realisees les 14, 15 et 23 novembre 2025.
L'analyse des rejets a integre les rapports trimestriels du laboratoire ANOR.
Les controles HSE ont couvert les trois dernieres annees calendaires.
Les referentiels appliques incluent ISO 10816, ISO 14001 et ISO 45001.
La methodologie d'IMES suit les standards internationaux IFC PS 1 a 8.
Le perimetre est limite a la centrale et exclut le poste d'evacuation.
L'audit a beneficie d'un acces complet aux donnees operationnelles SCADA.
Une revue documentaire prealable a ete conduite sur 412 pieces.
L'echantillonnage statistique a porte sur 30% des incidents 2024.
Les entretiens ont implique 18 collaborateurs cles du site.
Les hypotheses retenues sont consignees dans l'annexe B.
Les entretiens ont ete conduits selon la grille standardisee IMES en six axes.
Chaque constat technique a fait l'objet d'une verification croisee.
Les donnees financieres ont ete recoupees avec les liasses fiscales 2023-2025.
L'audit environnemental s'est appuye sur la reglementation camerounaise en vigueur.

2.3 PERIMETRE

Les entretiens ont implique 18 collaborateurs cles du site.
Les hypotheses retenues sont consignees dans l'annexe B.
Les entretiens ont ete conduits selon la grille standardisee IMES en six axes.
Chaque constat technique a fait l'objet d'une verification croisee.
Les donnees financieres ont ete recoupees avec les liasses fiscales 2023-2025.
L'audit environnemental s'est appuye sur la reglementation camerounaise en vigueur.
Les visites de site ont ete realisees les 14, 15 et 23 novembre 2025.
L'analyse des rejets a integre les rapports trimestriels du laboratoire ANOR.
Les controles HSE ont couvert les trois dernieres annees calendaires.
Les referentiels appliques incluent ISO 10816, ISO 14001 et ISO 45001.
La methodologie d'IMES suit les standards internationaux IFC PS 1 a 8.
Le perimetre est limite a la centrale et exclut le poste d'evacuation.
L'audit a beneficie d'un acces complet aux donnees operationnelles SCADA.
Une revue documentaire prealable a ete conduite sur 412 pieces.
L'echantillonnage statistique a porte sur 30% des incidents 2024.
Les entretiens ont implique 18 collaborateurs cles du site.
Les hypotheses retenues sont consignees dans l'annexe B.
Les entretiens ont ete conduits selon la grille standardisee IMES en six axes.
Chaque constat technique a fait l'objet d'une verification croisee.
Les donnees financieres ont ete recoupees avec les liasses fiscales 2023-2025.
L'audit environnemental s'est appuye sur la reglementation camerounaise en vigueur.
Les visites de site ont ete realisees les 14, 15 et 23 novembre 2025.
L'analyse des rejets a integre les rapports trimestriels du laboratoire ANOR.
Les controles HSE ont couvert les trois dernieres annees calendaires.
Les referentiels appliques incluent ISO 10816, ISO 14001 et ISO 45001.
La methodologie d'IMES suit les standards internationaux IFC PS 1 a 8.

2.4 CALENDRIER DE LA MISSION

Les entretiens ont implique 18 collaborateurs cles du site.
Les hypotheses retenues sont consignees dans l'annexe B.
Les entretiens ont ete conduits selon la grille standardisee IMES en six axes.
Chaque constat technique a fait l'objet d'une verification croisee.
Les donnees financieres ont ete recoupees avec les liasses fiscales 2023-2025.
L'audit environnemental s'est appuye sur la reglementation camerounaise en vigueur.
Les visites de site ont ete realisees les 14, 15 et 23 novembre 2025.
L'analyse des rejets a integre les rapports trimestriels du laboratoire ANOR.
Les controles HSE ont couvert les trois dernieres annees calendaires.
Les referentiels appliques incluent ISO 10816, ISO 14001 et ISO 45001.
La methodologie d'IMES suit les standards internationaux IFC PS 1 a 8.
Le perimetre est limite a la centrale et exclut le poste d'evacuation.
L'audit a beneficie d'un acces complet aux donnees operationnelles SCADA.
Une revue documentaire prealable a ete conduite sur 412 pieces.
L'echantillonnage statistique a porte sur 30% des incidents 2024.
Les entretiens ont implique 18 collaborateurs cles du site.
Les hypotheses retenues sont consignees dans l'annexe B.
Les entretiens ont ete conduits selon la grille standardisee IMES en six axes.
Chaque constat technique a fait l'objet d'une verification croisee.
Les donnees financieres ont ete recoupees avec les liasses fiscales 2023-2025.
L'audit environnemental s'est appuye sur la reglementation camerounaise en vigueur.
Les visites de site ont ete realisees les 14, 15 et 23 novembre 2025.
L'analyse des rejets a integre les rapports trimestriels du laboratoire ANOR.
Les controles HSE ont couvert les trois dernieres annees calendaires.
Les referentiels appliques incluent ISO 10816, ISO 14001 et ISO 45001.
La methodologie d'IMES suit les standards internationaux IFC PS 1 a 8.

3. EVALUATION TECHNIQUE (suite)

La capacite installee nominale est de 28,7 MW par groupe, soit 86 MW au total.
Le facteur de charge moyen 2024 ressort a 62%.
La disponibilite en 2024 a ete de 87%, en deca de la cible contractuelle de 92%.
Le combustible principal est le gaz naturel fourni par la SNH.
Le mode operatoire est en cycle simple, sans recuperation de chaleur.
Les heures de fonctionnement cumulees de GT-1 atteignent 41 200 h.
Les heures de fonctionnement cumulees de GT-2 atteignent 47 850 h.
Les heures de fonctionnement cumulees de GT-3 atteignent 38 100 h.
Les inspections boroscopiques sont realisees tous les 8000 h selon la specification OEM.
Le dernier overhaul majeur de GT-1 date de 2022, celui de GT-2 de 2020.
Les systemes de regulation sont des Mark VI mis a jour en 2023.
Le poste de transformation 33/110 kV est dimensionne pour 100 MVA.
Le systeme de refroidissement utilise l'eau industrielle traitee.
La consommation specifique de gaz est de 11,4 MJ/kWh.
Les groupes turbo-alternateurs sont de marque General Electric (modele LM2500).
La capacite installee nominale est de 28,7 MW par groupe, soit 86 MW au total.
Le facteur de charge moyen 2024 ressort a 62%.
La disponibilite en 2024 a ete de 87%, en deca de la cible contractuelle de 92%.
Le combustible principal est le gaz naturel fourni par la SNH.
Le mode operatoire est en cycle simple, sans recuperation de chaleur.
Les heures de fonctionnement cumulees de GT-1 atteignent 41 200 h.
Les heures de fonctionnement cumulees de GT-2 atteignent 47 850 h.
Les heures de fonctionnement cumulees de GT-3 atteignent 38 100 h.
Les inspections boroscopiques sont realisees tous les 8000 h selon la specification OEM.
Le dernier overhaul majeur de GT-1 date de 2022, celui de GT-2 de 2020.
Les systemes de regulation sont des Mark VI mis a jour en 2023.

3. EVALUATION TECHNIQUE (suite)

La capacite installee nominale est de 28,7 MW par groupe, soit 86 MW au total.
Le facteur de charge moyen 2024 ressort a 62%.
La disponibilite en 2024 a ete de 87%, en deca de la cible contractuelle de 92%.
Le combustible principal est le gaz naturel fourni par la SNH.
Le mode operatoire est en cycle simple, sans recuperation de chaleur.
Les heures de fonctionnement cumulees de GT-1 atteignent 41 200 h.
Les heures de fonctionnement cumulees de GT-2 atteignent 47 850 h.
Les heures de fonctionnement cumulees de GT-3 atteignent 38 100 h.
Les inspections boroscopiques sont realisees tous les 8000 h selon la specification OEM.
Le dernier overhaul majeur de GT-1 date de 2022, celui de GT-2 de 2020.
Les systemes de regulation sont des Mark VI mis a jour en 2023.
Le poste de transformation 33/110 kV est dimensionne pour 100 MVA.
Le systeme de refroidissement utilise l'eau industrielle traitee.
La consommation specifique de gaz est de 11,4 MJ/kWh.
Les groupes turbo-alternateurs sont de marque General Electric (modele LM2500).
La capacite installee nominale est de 28,7 MW par groupe, soit 86 MW au total.
Le facteur de charge moyen 2024 ressort a 62%.
La disponibilite en 2024 a ete de 87%, en deca de la cible contractuelle de 92%.
Le combustible principal est le gaz naturel fourni par la SNH.
Le mode operatoire est en cycle simple, sans recuperation de chaleur.
Les heures de fonctionnement cumulees de GT-1 atteignent 41 200 h.
Les heures de fonctionnement cumulees de GT-2 atteignent 47 850 h.
Les heures de fonctionnement cumulees de GT-3 atteignent 38 100 h.
Les inspections boroscopiques sont realisees tous les 8000 h selon la specification OEM.
Le dernier overhaul majeur de GT-1 date de 2022, celui de GT-2 de 2020.
Les systemes de regulation sont des Mark VI mis a jour en 2023.

3. EVALUATION TECHNIQUE (suite)

La capacite installee nominale est de 28,7 MW par groupe, soit 86 MW au total.
Le facteur de charge moyen 2024 ressort a 62%.
La disponibilite en 2024 a ete de 87%, en deca de la cible contractuelle de 92%.
Le combustible principal est le gaz naturel fourni par la SNH.
Le mode operatoire est en cycle simple, sans recuperation de chaleur.
Les heures de fonctionnement cumulees de GT-1 atteignent 41 200 h.
Les heures de fonctionnement cumulees de GT-2 atteignent 47 850 h.
Les heures de fonctionnement cumulees de GT-3 atteignent 38 100 h.
Les inspections boroscopiques sont realisees tous les 8000 h selon la specification OEM.
Le dernier overhaul majeur de GT-1 date de 2022, celui de GT-2 de 2020.
Les systemes de regulation sont des Mark VI mis a jour en 2023.
Le poste de transformation 33/110 kV est dimensionne pour 100 MVA.
Le systeme de refroidissement utilise l'eau industrielle traitee.
La consommation specifique de gaz est de 11,4 MJ/kWh.
Les groupes turbo-alternateurs sont de marque General Electric (modele LM2500).
La capacite installee nominale est de 28,7 MW par groupe, soit 86 MW au total.
Le facteur de charge moyen 2024 ressort a 62%.
La disponibilite en 2024 a ete de 87%, en deca de la cible contractuelle de 92%.
Le combustible principal est le gaz naturel fourni par la SNH.
Le mode operatoire est en cycle simple, sans recuperation de chaleur.
Les heures de fonctionnement cumulees de GT-1 atteignent 41 200 h.
Les heures de fonctionnement cumulees de GT-2 atteignent 47 850 h.
Les heures de fonctionnement cumulees de GT-3 atteignent 38 100 h.
Les inspections boroscopiques sont realisees tous les 8000 h selon la specification OEM.
Le dernier overhaul majeur de GT-1 date de 2022, celui de GT-2 de 2020.
Les systemes de regulation sont des Mark VI mis a jour en 2023.

3. EVALUATION TECHNIQUE (suite)

La capacite installee nominale est de 28,7 MW par groupe, soit 86 MW au total.
Le facteur de charge moyen 2024 ressort a 62%.
La disponibilite en 2024 a ete de 87%, en deca de la cible contractuelle de 92%.
Le combustible principal est le gaz naturel fourni par la SNH.
Le mode operatoire est en cycle simple, sans recuperation de chaleur.
Les heures de fonctionnement cumulees de GT-1 atteignent 41 200 h.
Les heures de fonctionnement cumulees de GT-2 atteignent 47 850 h.
Les heures de fonctionnement cumulees de GT-3 atteignent 38 100 h.
Les inspections boroscopiques sont realisees tous les 8000 h selon la specification OEM.
Le dernier overhaul majeur de GT-1 date de 2022, celui de GT-2 de 2020.
Les systemes de regulation sont des Mark VI mis a jour en 2023.
Le poste de transformation 33/110 kV est dimensionne pour 100 MVA.
Le systeme de refroidissement utilise l'eau industrielle traitee.
La consommation specifique de gaz est de 11,4 MJ/kWh.
Les groupes turbo-alternateurs sont de marque General Electric (modele LM2500).
La capacite installee nominale est de 28,7 MW par groupe, soit 86 MW au total.
Le facteur de charge moyen 2024 ressort a 62%.
La disponibilite en 2024 a ete de 87%, en deca de la cible contractuelle de 92%.
Le combustible principal est le gaz naturel fourni par la SNH.
Le mode operatoire est en cycle simple, sans recuperation de chaleur.
Les heures de fonctionnement cumulees de GT-1 atteignent 41 200 h.
Les heures de fonctionnement cumulees de GT-2 atteignent 47 850 h.
Les heures de fonctionnement cumulees de GT-3 atteignent 38 100 h.
Les inspections boroscopiques sont realisees tous les 8000 h selon la specification OEM.
Le dernier overhaul majeur de GT-1 date de 2022, celui de GT-2 de 2020.
Les systemes de regulation sont des Mark VI mis a jour en 2023.

3. EVALUATION TECHNIQUE (suite)

La capacite installee nominale est de 28,7 MW par groupe, soit 86 MW au total.
Le facteur de charge moyen 2024 ressort a 62%.
La disponibilite en 2024 a ete de 87%, en deca de la cible contractuelle de 92%.
Le combustible principal est le gaz naturel fourni par la SNH.
Le mode operatoire est en cycle simple, sans recuperation de chaleur.
Les heures de fonctionnement cumulees de GT-1 atteignent 41 200 h.
Les heures de fonctionnement cumulees de GT-2 atteignent 47 850 h.
Les heures de fonctionnement cumulees de GT-3 atteignent 38 100 h.
Les inspections boroscopiques sont realisees tous les 8000 h selon la specification OEM.
Le dernier overhaul majeur de GT-1 date de 2022, celui de GT-2 de 2020.
Les systemes de regulation sont des Mark VI mis a jour en 2023.
Le poste de transformation 33/110 kV est dimensionne pour 100 MVA.
Le systeme de refroidissement utilise l'eau industrielle traitee.
La consommation specifique de gaz est de 11,4 MJ/kWh.
Les groupes turbo-alternateurs sont de marque General Electric (modele LM2500).
La capacite installee nominale est de 28,7 MW par groupe, soit 86 MW au total.
Le facteur de charge moyen 2024 ressort a 62%.
La disponibilite en 2024 a ete de 87%, en deca de la cible contractuelle de 92%.
Le combustible principal est le gaz naturel fourni par la SNH.
Le mode operatoire est en cycle simple, sans recuperation de chaleur.
Les heures de fonctionnement cumulees de GT-1 atteignent 41 200 h.
Les heures de fonctionnement cumulees de GT-2 atteignent 47 850 h.
Les heures de fonctionnement cumulees de GT-3 atteignent 38 100 h.
Les inspections boroscopiques sont realisees tous les 8000 h selon la specification OEM.
Le dernier overhaul majeur de GT-1 date de 2022, celui de GT-2 de 2020.
Les systemes de regulation sont des Mark VI mis a jour en 2023.

3.1.3 ETAT DE LA TURBINE GT-2 - CONSTAT MAJEUR (page 18)

>>> ALERTE TECHNIQUE <<<

Les mesures de vibrations effectuees sur la turbine GT-2 entre septembre et novembre 2025 mettent en evidence un DEPASSEMENT recurrent des seuils ISO 10816 classe IV.

RESULTATS DES MESURES :

- Palier avant turbine : 11,2 mm/s RMS (seuil ISO 10816 : 7,1 mm/s)
- Palier arriere : 9,8 mm/s RMS (seuil ISO 10816 : 7,1 mm/s)
- Spectre dominant : 1x rotation, signature de balourd avance

ANALYSE :

Les niveaux de vibrations observes correspondent a la zone D de la norme ISO 10816, qui interdit le fonctionnement continu et exige une intervention corrective sans delai. GT-2 totalise par ailleurs 47 850 h de fonctionnement, ce qui depasse l'intervalle nominal entre overhauls (45 000 h).

RISQUE :

Risque eleve de defaillance majeure dans les 12 mois en l'absence de revision lourde. Le cout d'une telle revision est estime a 850 millions FCFA, avec une indisponibilite de 8 semaines.

RECOMMANDATION :

Conditionner toute transaction a la programmation ferme et budgetisee de la revision lourde de GT-2, ou negocier une garantie equivalente avec le vendeur.

3. EVALUATION TECHNIQUE (suite)

La capacite installee nominale est de 28,7 MW par groupe, soit 86 MW au total.
Le facteur de charge moyen 2024 ressort a 62%.
La disponibilite en 2024 a ete de 87%, en deca de la cible contractuelle de 92%.
Le combustible principal est le gaz naturel fourni par la SNH.
Le mode operatoire est en cycle simple, sans recuperation de chaleur.
Les heures de fonctionnement cumulees de GT-1 atteignent 41 200 h.
Les heures de fonctionnement cumulees de GT-2 atteignent 47 850 h.
Les heures de fonctionnement cumulees de GT-3 atteignent 38 100 h.
Les inspections boroscopiques sont realisees tous les 8000 h selon la specification OEM.
Le dernier overhaul majeur de GT-1 date de 2022, celui de GT-2 de 2020.
Les systemes de regulation sont des Mark VI mis a jour en 2023.
Le poste de transformation 33/110 kV est dimensionne pour 100 MVA.
Le systeme de refroidissement utilise l'eau industrielle traitee.
La consommation specifique de gaz est de 11,4 MJ/kWh.
Les groupes turbo-alternateurs sont de marque General Electric (modele LM2500).
La capacite installee nominale est de 28,7 MW par groupe, soit 86 MW au total.
Le facteur de charge moyen 2024 ressort a 62%.
La disponibilite en 2024 a ete de 87%, en deca de la cible contractuelle de 92%.
Le combustible principal est le gaz naturel fourni par la SNH.
Le mode operatoire est en cycle simple, sans recuperation de chaleur.
Les heures de fonctionnement cumulees de GT-1 atteignent 41 200 h.
Les heures de fonctionnement cumulees de GT-2 atteignent 47 850 h.
Les heures de fonctionnement cumulees de GT-3 atteignent 38 100 h.
Les inspections boroscopiques sont realisees tous les 8000 h selon la specification OEM.
Le dernier overhaul majeur de GT-1 date de 2022, celui de GT-2 de 2020.
Les systemes de regulation sont des Mark VI mis a jour en 2023.

3. EVALUATION TECHNIQUE (suite)

La capacite installee nominale est de 28,7 MW par groupe, soit 86 MW au total.
Le facteur de charge moyen 2024 ressort a 62%.
La disponibilite en 2024 a ete de 87%, en deca de la cible contractuelle de 92%.
Le combustible principal est le gaz naturel fourni par la SNH.
Le mode operatoire est en cycle simple, sans recuperation de chaleur.
Les heures de fonctionnement cumulees de GT-1 atteignent 41 200 h.
Les heures de fonctionnement cumulees de GT-2 atteignent 47 850 h.
Les heures de fonctionnement cumulees de GT-3 atteignent 38 100 h.
Les inspections boroscopiques sont realisees tous les 8000 h selon la specification OEM.
Le dernier overhaul majeur de GT-1 date de 2022, celui de GT-2 de 2020.
Les systemes de regulation sont des Mark VI mis a jour en 2023.
Le poste de transformation 33/110 kV est dimensionne pour 100 MVA.
Le systeme de refroidissement utilise l'eau industrielle traitee.
La consommation specifique de gaz est de 11,4 MJ/kWh.
Les groupes turbo-alternateurs sont de marque General Electric (modele LM2500).
La capacite installee nominale est de 28,7 MW par groupe, soit 86 MW au total.
Le facteur de charge moyen 2024 ressort a 62%.
La disponibilite en 2024 a ete de 87%, en deca de la cible contractuelle de 92%.
Le combustible principal est le gaz naturel fourni par la SNH.
Le mode operatoire est en cycle simple, sans recuperation de chaleur.
Les heures de fonctionnement cumulees de GT-1 atteignent 41 200 h.
Les heures de fonctionnement cumulees de GT-2 atteignent 47 850 h.
Les heures de fonctionnement cumulees de GT-3 atteignent 38 100 h.
Les inspections boroscopiques sont realisees tous les 8000 h selon la specification OEM.
Le dernier overhaul majeur de GT-1 date de 2022, celui de GT-2 de 2020.
Les systemes de regulation sont des Mark VI mis a jour en 2023.

3. EVALUATION TECHNIQUE (suite)

La capacite installee nominale est de 28,7 MW par groupe, soit 86 MW au total.
Le facteur de charge moyen 2024 ressort a 62%.
La disponibilite en 2024 a ete de 87%, en deca de la cible contractuelle de 92%.
Le combustible principal est le gaz naturel fourni par la SNH.
Le mode operatoire est en cycle simple, sans recuperation de chaleur.
Les heures de fonctionnement cumulees de GT-1 atteignent 41 200 h.
Les heures de fonctionnement cumulees de GT-2 atteignent 47 850 h.
Les heures de fonctionnement cumulees de GT-3 atteignent 38 100 h.
Les inspections boroscopiques sont realisees tous les 8000 h selon la specification OEM.
Le dernier overhaul majeur de GT-1 date de 2022, celui de GT-2 de 2020.
Les systemes de regulation sont des Mark VI mis a jour en 2023.
Le poste de transformation 33/110 kV est dimensionne pour 100 MVA.
Le systeme de refroidissement utilise l'eau industrielle traitee.
La consommation specifique de gaz est de 11,4 MJ/kWh.
Les groupes turbo-alternateurs sont de marque General Electric (modele LM2500).
La capacite installee nominale est de 28,7 MW par groupe, soit 86 MW au total.
Le facteur de charge moyen 2024 ressort a 62%.
La disponibilite en 2024 a ete de 87%, en deca de la cible contractuelle de 92%.
Le combustible principal est le gaz naturel fourni par la SNH.
Le mode operatoire est en cycle simple, sans recuperation de chaleur.
Les heures de fonctionnement cumulees de GT-1 atteignent 41 200 h.
Les heures de fonctionnement cumulees de GT-2 atteignent 47 850 h.
Les heures de fonctionnement cumulees de GT-3 atteignent 38 100 h.
Les inspections boroscopiques sont realisees tous les 8000 h selon la specification OEM.
Le dernier overhaul majeur de GT-1 date de 2022, celui de GT-2 de 2020.
Les systemes de regulation sont des Mark VI mis a jour en 2023.

3. EVALUATION TECHNIQUE (suite)

La capacite installee nominale est de 28,7 MW par groupe, soit 86 MW au total.
Le facteur de charge moyen 2024 ressort a 62%.
La disponibilite en 2024 a ete de 87%, en deca de la cible contractuelle de 92%.
Le combustible principal est le gaz naturel fourni par la SNH.
Le mode operatoire est en cycle simple, sans recuperation de chaleur.
Les heures de fonctionnement cumulees de GT-1 atteignent 41 200 h.
Les heures de fonctionnement cumulees de GT-2 atteignent 47 850 h.
Les heures de fonctionnement cumulees de GT-3 atteignent 38 100 h.
Les inspections boroscopiques sont realisees tous les 8000 h selon la specification OEM.
Le dernier overhaul majeur de GT-1 date de 2022, celui de GT-2 de 2020.
Les systemes de regulation sont des Mark VI mis a jour en 2023.
Le poste de transformation 33/110 kV est dimensionne pour 100 MVA.
Le systeme de refroidissement utilise l'eau industrielle traitee.
La consommation specifique de gaz est de 11,4 MJ/kWh.
Les groupes turbo-alternateurs sont de marque General Electric (modele LM2500).
La capacite installee nominale est de 28,7 MW par groupe, soit 86 MW au total.
Le facteur de charge moyen 2024 ressort a 62%.
La disponibilite en 2024 a ete de 87%, en deca de la cible contractuelle de 92%.
Le combustible principal est le gaz naturel fourni par la SNH.
Le mode operatoire est en cycle simple, sans recuperation de chaleur.
Les heures de fonctionnement cumulees de GT-1 atteignent 41 200 h.
Les heures de fonctionnement cumulees de GT-2 atteignent 47 850 h.
Les heures de fonctionnement cumulees de GT-3 atteignent 38 100 h.
Les inspections boroscopiques sont realisees tous les 8000 h selon la specification OEM.
Le dernier overhaul majeur de GT-1 date de 2022, celui de GT-2 de 2020.
Les systemes de regulation sont des Mark VI mis a jour en 2023.

3. EVALUATION TECHNIQUE (suite)

La capacite installee nominale est de 28,7 MW par groupe, soit 86 MW au total.
Le facteur de charge moyen 2024 ressort a 62%.
La disponibilite en 2024 a ete de 87%, en deca de la cible contractuelle de 92%.
Le combustible principal est le gaz naturel fourni par la SNH.
Le mode operatoire est en cycle simple, sans recuperation de chaleur.
Les heures de fonctionnement cumulees de GT-1 atteignent 41 200 h.
Les heures de fonctionnement cumulees de GT-2 atteignent 47 850 h.
Les heures de fonctionnement cumulees de GT-3 atteignent 38 100 h.
Les inspections boroscopiques sont realisees tous les 8000 h selon la specification OEM.
Le dernier overhaul majeur de GT-1 date de 2022, celui de GT-2 de 2020.
Les systemes de regulation sont des Mark VI mis a jour en 2023.
Le poste de transformation 33/110 kV est dimensionne pour 100 MVA.
Le systeme de refroidissement utilise l'eau industrielle traitee.
La consommation specifique de gaz est de 11,4 MJ/kWh.
Les groupes turbo-alternateurs sont de marque General Electric (modele LM2500).
La capacite installee nominale est de 28,7 MW par groupe, soit 86 MW au total.
Le facteur de charge moyen 2024 ressort a 62%.
La disponibilite en 2024 a ete de 87%, en deca de la cible contractuelle de 92%.
Le combustible principal est le gaz naturel fourni par la SNH.
Le mode operatoire est en cycle simple, sans recuperation de chaleur.
Les heures de fonctionnement cumulees de GT-1 atteignent 41 200 h.
Les heures de fonctionnement cumulees de GT-2 atteignent 47 850 h.
Les heures de fonctionnement cumulees de GT-3 atteignent 38 100 h.
Les inspections boroscopiques sont realisees tous les 8000 h selon la specification OEM.
Le dernier overhaul majeur de GT-1 date de 2022, celui de GT-2 de 2020.
Les systemes de regulation sont des Mark VI mis a jour en 2023.

3. EVALUATION TECHNIQUE (suite)

La capacite installee nominale est de 28,7 MW par groupe, soit 86 MW au total.
Le facteur de charge moyen 2024 ressort a 62%.
La disponibilite en 2024 a ete de 87%, en deca de la cible contractuelle de 92%.
Le combustible principal est le gaz naturel fourni par la SNH.
Le mode operatoire est en cycle simple, sans recuperation de chaleur.
Les heures de fonctionnement cumulees de GT-1 atteignent 41 200 h.
Les heures de fonctionnement cumulees de GT-2 atteignent 47 850 h.
Les heures de fonctionnement cumulees de GT-3 atteignent 38 100 h.
Les inspections boroscopiques sont realisees tous les 8000 h selon la specification OEM.
Le dernier overhaul majeur de GT-1 date de 2022, celui de GT-2 de 2020.
Les systemes de regulation sont des Mark VI mis a jour en 2023.
Le poste de transformation 33/110 kV est dimensionne pour 100 MVA.
Le systeme de refroidissement utilise l'eau industrielle traitee.
La consommation specifique de gaz est de 11,4 MJ/kWh.
Les groupes turbo-alternateurs sont de marque General Electric (modele LM2500).
La capacite installee nominale est de 28,7 MW par groupe, soit 86 MW au total.
Le facteur de charge moyen 2024 ressort a 62%.
La disponibilite en 2024 a ete de 87%, en deca de la cible contractuelle de 92%.
Le combustible principal est le gaz naturel fourni par la SNH.
Le mode operatoire est en cycle simple, sans recuperation de chaleur.
Les heures de fonctionnement cumulees de GT-1 atteignent 41 200 h.
Les heures de fonctionnement cumulees de GT-2 atteignent 47 850 h.
Les heures de fonctionnement cumulees de GT-3 atteignent 38 100 h.
Les inspections boroscopiques sont realisees tous les 8000 h selon la specification OEM.
Le dernier overhaul majeur de GT-1 date de 2022, celui de GT-2 de 2020.
Les systemes de regulation sont des Mark VI mis a jour en 2023.

3. EVALUATION TECHNIQUE (suite)

La capacite installee nominale est de 28,7 MW par groupe, soit 86 MW au total.
Le facteur de charge moyen 2024 ressort a 62%.
La disponibilite en 2024 a ete de 87%, en deca de la cible contractuelle de 92%.
Le combustible principal est le gaz naturel fourni par la SNH.
Le mode operatoire est en cycle simple, sans recuperation de chaleur.
Les heures de fonctionnement cumulees de GT-1 atteignent 41 200 h.
Les heures de fonctionnement cumulees de GT-2 atteignent 47 850 h.
Les heures de fonctionnement cumulees de GT-3 atteignent 38 100 h.
Les inspections boroscopiques sont realisees tous les 8000 h selon la specification OEM.
Le dernier overhaul majeur de GT-1 date de 2022, celui de GT-2 de 2020.
Les systemes de regulation sont des Mark VI mis a jour en 2023.
Le poste de transformation 33/110 kV est dimensionne pour 100 MVA.
Le systeme de refroidissement utilise l'eau industrielle traitee.
La consommation specifique de gaz est de 11,4 MJ/kWh.
Les groupes turbo-alternateurs sont de marque General Electric (modele LM2500).
La capacite installee nominale est de 28,7 MW par groupe, soit 86 MW au total.
Le facteur de charge moyen 2024 ressort a 62%.
La disponibilite en 2024 a ete de 87%, en deca de la cible contractuelle de 92%.
Le combustible principal est le gaz naturel fourni par la SNH.
Le mode operatoire est en cycle simple, sans recuperation de chaleur.
Les heures de fonctionnement cumulees de GT-1 atteignent 41 200 h.
Les heures de fonctionnement cumulees de GT-2 atteignent 47 850 h.
Les heures de fonctionnement cumulees de GT-3 atteignent 38 100 h.
Les inspections boroscopiques sont realisees tous les 8000 h selon la specification OEM.
Le dernier overhaul majeur de GT-1 date de 2022, celui de GT-2 de 2020.
Les systemes de regulation sont des Mark VI mis a jour en 2023.

3. EVALUATION TECHNIQUE (suite)

La capacite installee nominale est de 28,7 MW par groupe, soit 86 MW au total.
Le facteur de charge moyen 2024 ressort a 62%.
La disponibilite en 2024 a ete de 87%, en deca de la cible contractuelle de 92%.
Le combustible principal est le gaz naturel fourni par la SNH.
Le mode operatoire est en cycle simple, sans recuperation de chaleur.
Les heures de fonctionnement cumulees de GT-1 atteignent 41 200 h.
Les heures de fonctionnement cumulees de GT-2 atteignent 47 850 h.
Les heures de fonctionnement cumulees de GT-3 atteignent 38 100 h.
Les inspections boroscopiques sont realisees tous les 8000 h selon la specification OEM.
Le dernier overhaul majeur de GT-1 date de 2022, celui de GT-2 de 2020.
Les systemes de regulation sont des Mark VI mis a jour en 2023.
Le poste de transformation 33/110 kV est dimensionne pour 100 MVA.
Le systeme de refroidissement utilise l'eau industrielle traitee.
La consommation specifique de gaz est de 11,4 MJ/kWh.
Les groupes turbo-alternateurs sont de marque General Electric (modele LM2500).
La capacite installee nominale est de 28,7 MW par groupe, soit 86 MW au total.
Le facteur de charge moyen 2024 ressort a 62%.
La disponibilite en 2024 a ete de 87%, en deca de la cible contractuelle de 92%.
Le combustible principal est le gaz naturel fourni par la SNH.
Le mode operatoire est en cycle simple, sans recuperation de chaleur.
Les heures de fonctionnement cumulees de GT-1 atteignent 41 200 h.
Les heures de fonctionnement cumulees de GT-2 atteignent 47 850 h.
Les heures de fonctionnement cumulees de GT-3 atteignent 38 100 h.
Les inspections boroscopiques sont realisees tous les 8000 h selon la specification OEM.
Le dernier overhaul majeur de GT-1 date de 2022, celui de GT-2 de 2020.
Les systemes de regulation sont des Mark VI mis a jour en 2023.

3. EVALUATION TECHNIQUE (suite)

La capacite installee nominale est de 28,7 MW par groupe, soit 86 MW au total.
Le facteur de charge moyen 2024 ressort a 62%.
La disponibilite en 2024 a ete de 87%, en deca de la cible contractuelle de 92%.
Le combustible principal est le gaz naturel fourni par la SNH.
Le mode operatoire est en cycle simple, sans recuperation de chaleur.
Les heures de fonctionnement cumulees de GT-1 atteignent 41 200 h.
Les heures de fonctionnement cumulees de GT-2 atteignent 47 850 h.
Les heures de fonctionnement cumulees de GT-3 atteignent 38 100 h.
Les inspections boroscopiques sont realisees tous les 8000 h selon la specification OEM.
Le dernier overhaul majeur de GT-1 date de 2022, celui de GT-2 de 2020.
Les systemes de regulation sont des Mark VI mis a jour en 2023.
Le poste de transformation 33/110 kV est dimensionne pour 100 MVA.
Le systeme de refroidissement utilise l'eau industrielle traitee.
La consommation specifique de gaz est de 11,4 MJ/kWh.
Les groupes turbo-alternateurs sont de marque General Electric (modele LM2500).
La capacite installee nominale est de 28,7 MW par groupe, soit 86 MW au total.
Le facteur de charge moyen 2024 ressort a 62%.
La disponibilite en 2024 a ete de 87%, en deca de la cible contractuelle de 92%.
Le combustible principal est le gaz naturel fourni par la SNH.
Le mode operatoire est en cycle simple, sans recuperation de chaleur.
Les heures de fonctionnement cumulees de GT-1 atteignent 41 200 h.
Les heures de fonctionnement cumulees de GT-2 atteignent 47 850 h.
Les heures de fonctionnement cumulees de GT-3 atteignent 38 100 h.
Les inspections boroscopiques sont realisees tous les 8000 h selon la specification OEM.
Le dernier overhaul majeur de GT-1 date de 2022, celui de GT-2 de 2020.
Les systemes de regulation sont des Mark VI mis a jour en 2023.

3. EVALUATION TECHNIQUE (suite)

La capacite installee nominale est de 28,7 MW par groupe, soit 86 MW au total.
Le facteur de charge moyen 2024 ressort a 62%.
La disponibilite en 2024 a ete de 87%, en deca de la cible contractuelle de 92%.
Le combustible principal est le gaz naturel fourni par la SNH.
Le mode operatoire est en cycle simple, sans recuperation de chaleur.
Les heures de fonctionnement cumulees de GT-1 atteignent 41 200 h.
Les heures de fonctionnement cumulees de GT-2 atteignent 47 850 h.
Les heures de fonctionnement cumulees de GT-3 atteignent 38 100 h.
Les inspections boroscopiques sont realisees tous les 8000 h selon la specification OEM.
Le dernier overhaul majeur de GT-1 date de 2022, celui de GT-2 de 2020.
Les systemes de regulation sont des Mark VI mis a jour en 2023.
Le poste de transformation 33/110 kV est dimensionne pour 100 MVA.
Le systeme de refroidissement utilise l'eau industrielle traitee.
La consommation specifique de gaz est de 11,4 MJ/kWh.
Les groupes turbo-alternateurs sont de marque General Electric (modele LM2500).
La capacite installee nominale est de 28,7 MW par groupe, soit 86 MW au total.
Le facteur de charge moyen 2024 ressort a 62%.
La disponibilite en 2024 a ete de 87%, en deca de la cible contractuelle de 92%.
Le combustible principal est le gaz naturel fourni par la SNH.
Le mode operatoire est en cycle simple, sans recuperation de chaleur.
Les heures de fonctionnement cumulees de GT-1 atteignent 41 200 h.
Les heures de fonctionnement cumulees de GT-2 atteignent 47 850 h.
Les heures de fonctionnement cumulees de GT-3 atteignent 38 100 h.
Les inspections boroscopiques sont realisees tous les 8000 h selon la specification OEM.
Le dernier overhaul majeur de GT-1 date de 2022, celui de GT-2 de 2020.
Les systemes de regulation sont des Mark VI mis a jour en 2023.

3. EVALUATION TECHNIQUE (suite)

La capacite installee nominale est de 28,7 MW par groupe, soit 86 MW au total.
Le facteur de charge moyen 2024 ressort a 62%.
La disponibilite en 2024 a ete de 87%, en deca de la cible contractuelle de 92%.
Le combustible principal est le gaz naturel fourni par la SNH.
Le mode operatoire est en cycle simple, sans recuperation de chaleur.
Les heures de fonctionnement cumulees de GT-1 atteignent 41 200 h.
Les heures de fonctionnement cumulees de GT-2 atteignent 47 850 h.
Les heures de fonctionnement cumulees de GT-3 atteignent 38 100 h.
Les inspections boroscopiques sont realisees tous les 8000 h selon la specification OEM.
Le dernier overhaul majeur de GT-1 date de 2022, celui de GT-2 de 2020.
Les systemes de regulation sont des Mark VI mis a jour en 2023.
Le poste de transformation 33/110 kV est dimensionne pour 100 MVA.
Le systeme de refroidissement utilise l'eau industrielle traitee.
La consommation specifique de gaz est de 11,4 MJ/kWh.
Les groupes turbo-alternateurs sont de marque General Electric (modele LM2500).
La capacite installee nominale est de 28,7 MW par groupe, soit 86 MW au total.
Le facteur de charge moyen 2024 ressort a 62%.
La disponibilite en 2024 a ete de 87%, en deca de la cible contractuelle de 92%.
Le combustible principal est le gaz naturel fourni par la SNH.
Le mode operatoire est en cycle simple, sans recuperation de chaleur.
Les heures de fonctionnement cumulees de GT-1 atteignent 41 200 h.
Les heures de fonctionnement cumulees de GT-2 atteignent 47 850 h.
Les heures de fonctionnement cumulees de GT-3 atteignent 38 100 h.
Les inspections boroscopiques sont realisees tous les 8000 h selon la specification OEM.
Le dernier overhaul majeur de GT-1 date de 2022, celui de GT-2 de 2020.
Les systemes de regulation sont des Mark VI mis a jour en 2023.

3. EVALUATION TECHNIQUE (suite)

La capacite installee nominale est de 28,7 MW par groupe, soit 86 MW au total.
Le facteur de charge moyen 2024 ressort a 62%.
La disponibilite en 2024 a ete de 87%, en deca de la cible contractuelle de 92%.
Le combustible principal est le gaz naturel fourni par la SNH.
Le mode operatoire est en cycle simple, sans recuperation de chaleur.
Les heures de fonctionnement cumulees de GT-1 atteignent 41 200 h.
Les heures de fonctionnement cumulees de GT-2 atteignent 47 850 h.
Les heures de fonctionnement cumulees de GT-3 atteignent 38 100 h.
Les inspections boroscopiques sont realisees tous les 8000 h selon la specification OEM.
Le dernier overhaul majeur de GT-1 date de 2022, celui de GT-2 de 2020.
Les systemes de regulation sont des Mark VI mis a jour en 2023.
Le poste de transformation 33/110 kV est dimensionne pour 100 MVA.
Le systeme de refroidissement utilise l'eau industrielle traitee.
La consommation specifique de gaz est de 11,4 MJ/kWh.
Les groupes turbo-alternateurs sont de marque General Electric (modele LM2500).
La capacite installee nominale est de 28,7 MW par groupe, soit 86 MW au total.
Le facteur de charge moyen 2024 ressort a 62%.
La disponibilite en 2024 a ete de 87%, en deca de la cible contractuelle de 92%.
Le combustible principal est le gaz naturel fourni par la SNH.
Le mode operatoire est en cycle simple, sans recuperation de chaleur.
Les heures de fonctionnement cumulees de GT-1 atteignent 41 200 h.
Les heures de fonctionnement cumulees de GT-2 atteignent 47 850 h.
Les heures de fonctionnement cumulees de GT-3 atteignent 38 100 h.
Les inspections boroscopiques sont realisees tous les 8000 h selon la specification OEM.
Le dernier overhaul majeur de GT-1 date de 2022, celui de GT-2 de 2020.
Les systemes de regulation sont des Mark VI mis a jour en 2023.

4. CONFORMITE ENVIRONNEMENTALE

Le cadre reglementaire s'appuie sur la loi-cadre relative a l'environnement n.96-12.
Les arretes ministeriels MINEPDED definissent les seuils de rejet atmospheriques.
L'inspection environnementale est realisee par la DDIE territorialement competente.
Le laboratoire de reference utilise est l'ANOR pour les analyses physico-chimiques.
Les mesures sont realisees a frequence trimestrielle au point P-AIR-01.
Le suivi qualite de l'air ambiant est complete par deux stations meteo.
Les rejets gazeux sont mesures aux cheminees C1, C2 et C3.
Les normes appliquees decoulent du decret n. 2012/2809.
Le permis d'exploiter en cours de validite a ete delivre en 2019.
Le bilan carbone du site est estime a 142 000 tonnes CO2-eq par an.
Le plan de gestion environnementale est revise annuellement.
Les rejets aqueux passent par un bassin de decantation primaire.
La station de traitement des eaux n'est pas dimensionnee pour la pleine charge.
Les boues sont evacuees mensuellement vers un centre agree.
Les dechets dangereux sont stockes en zone confinee dediee.
Le cadre reglementaire s'appuie sur la loi-cadre relative a l'environnement n.96-12.
Les arretes ministeriels MINEPDED definissent les seuils de rejet atmospheriques.
L'inspection environnementale est realisee par la DDIE territorialement competente.
Le laboratoire de reference utilise est l'ANOR pour les analyses physico-chimiques.
Les mesures sont realisees a frequence trimestrielle au point P-AIR-01.
Le suivi qualite de l'air ambiant est complete par deux stations meteo.
Les rejets gazeux sont mesures aux cheminees C1, C2 et C3.
Les normes appliquees decoulent du decret n. 2012/2809.
Le permis d'exploiter en cours de validite a ete delivre en 2019.
Le bilan carbone du site est estime a 142 000 tonnes CO2-eq par an.
Le plan de gestion environnementale est revise annuellement.

4. CONFORMITE ENVIRONNEMENTALE

Le cadre reglementaire s'appuie sur la loi-cadre relative a l'environnement n.96-12.
Les arretes ministeriels MINEPDED definissent les seuils de rejet atmospheriques.
L'inspection environnementale est realisee par la DDIE territorialement competente.
Le laboratoire de reference utilise est l'ANOR pour les analyses physico-chimiques.
Les mesures sont realisees a frequence trimestrielle au point P-AIR-01.
Le suivi qualite de l'air ambiant est complete par deux stations meteo.
Les rejets gazeux sont mesures aux cheminees C1, C2 et C3.
Les normes appliquees decoulent du decret n. 2012/2809.
Le permis d'exploiter en cours de validite a ete delivre en 2019.
Le bilan carbone du site est estime a 142 000 tonnes CO2-eq par an.
Le plan de gestion environnementale est revise annuellement.
Les rejets aqueux passent par un bassin de decantation primaire.
La station de traitement des eaux n'est pas dimensionnee pour la pleine charge.
Les boues sont evacuees mensuellement vers un centre agree.
Les dechets dangereux sont stockes en zone confinee dediee.
Le cadre reglementaire s'appuie sur la loi-cadre relative a l'environnement n.96-12.
Les arretes ministeriels MINEPDED definissent les seuils de rejet atmospheriques.
L'inspection environnementale est realisee par la DDIE territorialement competente.
Le laboratoire de reference utilise est l'ANOR pour les analyses physico-chimiques.
Les mesures sont realisees a frequence trimestrielle au point P-AIR-01.
Le suivi qualite de l'air ambiant est complete par deux stations meteo.
Les rejets gazeux sont mesures aux cheminees C1, C2 et C3.
Les normes appliquees decoulent du decret n. 2012/2809.
Le permis d'exploiter en cours de validite a ete delivre en 2019.
Le bilan carbone du site est estime a 142 000 tonnes CO2-eq par an.
Le plan de gestion environnementale est revise annuellement.

4. CONFORMITE ENVIRONNEMENTALE

Le cadre reglementaire s'appuie sur la loi-cadre relative a l'environnement n.96-12.
Les arretes ministeriels MINEPDED definissent les seuils de rejet atmospheriques.
L'inspection environnementale est realisee par la DDIE territorialement competente.
Le laboratoire de reference utilise est l'ANOR pour les analyses physico-chimiques.
Les mesures sont realisees a frequence trimestrielle au point P-AIR-01.
Le suivi qualite de l'air ambiant est complete par deux stations meteo.
Les rejets gazeux sont mesures aux cheminees C1, C2 et C3.
Les normes appliquees decoulent du decret n. 2012/2809.
Le permis d'exploiter en cours de validite a ete delivre en 2019.
Le bilan carbone du site est estime a 142 000 tonnes CO2-eq par an.
Le plan de gestion environnementale est revise annuellement.
Les rejets aqueux passent par un bassin de decantation primaire.
La station de traitement des eaux n'est pas dimensionnee pour la pleine charge.
Les boues sont evacuees mensuellement vers un centre agree.
Les dechets dangereux sont stockes en zone confinee dediee.
Le cadre reglementaire s'appuie sur la loi-cadre relative a l'environnement n.96-12.
Les arretes ministeriels MINEPDED definissent les seuils de rejet atmospheriques.
L'inspection environnementale est realisee par la DDIE territorialement competente.
Le laboratoire de reference utilise est l'ANOR pour les analyses physico-chimiques.
Les mesures sont realisees a frequence trimestrielle au point P-AIR-01.
Le suivi qualite de l'air ambiant est complete par deux stations meteo.
Les rejets gazeux sont mesures aux cheminees C1, C2 et C3.
Les normes appliquees decoulent du decret n. 2012/2809.
Le permis d'exploiter en cours de validite a ete delivre en 2019.
Le bilan carbone du site est estime a 142 000 tonnes CO2-eq par an.
Le plan de gestion environnementale est revise annuellement.

4. CONFORMITE ENVIRONNEMENTALE

Le cadre reglementaire s'appuie sur la loi-cadre relative a l'environnement n.96-12.
Les arretes ministeriels MINEPDED definissent les seuils de rejet atmospheriques.
L'inspection environnementale est realisee par la DDIE territorialement competente.
Le laboratoire de reference utilise est l'ANOR pour les analyses physico-chimiques.
Les mesures sont realisees a frequence trimestrielle au point P-AIR-01.
Le suivi qualite de l'air ambiant est complete par deux stations meteo.
Les rejets gazeux sont mesures aux cheminees C1, C2 et C3.
Les normes appliquees decoulent du decret n. 2012/2809.
Le permis d'exploiter en cours de validite a ete delivre en 2019.
Le bilan carbone du site est estime a 142 000 tonnes CO2-eq par an.
Le plan de gestion environnementale est revise annuellement.
Les rejets aqueux passent par un bassin de decantation primaire.
La station de traitement des eaux n'est pas dimensionnee pour la pleine charge.
Les boues sont evacuees mensuellement vers un centre agree.
Les dechets dangereux sont stockes en zone confinee dediee.
Le cadre reglementaire s'appuie sur la loi-cadre relative a l'environnement n.96-12.
Les arretes ministeriels MINEPDED definissent les seuils de rejet atmospheriques.
L'inspection environnementale est realisee par la DDIE territorialement competente.
Le laboratoire de reference utilise est l'ANOR pour les analyses physico-chimiques.
Les mesures sont realisees a frequence trimestrielle au point P-AIR-01.
Le suivi qualite de l'air ambiant est complete par deux stations meteo.
Les rejets gazeux sont mesures aux cheminees C1, C2 et C3.
Les normes appliquees decoulent du decret n. 2012/2809.
Le permis d'exploiter en cours de validite a ete delivre en 2019.
Le bilan carbone du site est estime a 142 000 tonnes CO2-eq par an.
Le plan de gestion environnementale est revise annuellement.

4. CONFORMITE ENVIRONNEMENTALE

Le cadre reglementaire s'appuie sur la loi-cadre relative a l'environnement n.96-12.
Les arretes ministeriels MINEPDED definissent les seuils de rejet atmospheriques.
L'inspection environnementale est realisee par la DDIE territorialement competente.
Le laboratoire de reference utilise est l'ANOR pour les analyses physico-chimiques.
Les mesures sont realisees a frequence trimestrielle au point P-AIR-01.
Le suivi qualite de l'air ambiant est complete par deux stations meteo.
Les rejets gazeux sont mesures aux cheminees C1, C2 et C3.
Les normes appliquees decoulent du decret n. 2012/2809.
Le permis d'exploiter en cours de validite a ete delivre en 2019.
Le bilan carbone du site est estime a 142 000 tonnes CO2-eq par an.
Le plan de gestion environnementale est revise annuellement.
Les rejets aqueux passent par un bassin de decantation primaire.
La station de traitement des eaux n'est pas dimensionnee pour la pleine charge.
Les boues sont evacuees mensuellement vers un centre agree.
Les dechets dangereux sont stockes en zone confinee dediee.
Le cadre reglementaire s'appuie sur la loi-cadre relative a l'environnement n.96-12.
Les arretes ministeriels MINEPDED definissent les seuils de rejet atmospheriques.
L'inspection environnementale est realisee par la DDIE territorialement competente.
Le laboratoire de reference utilise est l'ANOR pour les analyses physico-chimiques.
Les mesures sont realisees a frequence trimestrielle au point P-AIR-01.
Le suivi qualite de l'air ambiant est complete par deux stations meteo.
Les rejets gazeux sont mesures aux cheminees C1, C2 et C3.
Les normes appliquees decoulent du decret n. 2012/2809.
Le permis d'exploiter en cours de validite a ete delivre en 2019.
Le bilan carbone du site est estime a 142 000 tonnes CO2-eq par an.
Le plan de gestion environnementale est revise annuellement.

4. CONFORMITE ENVIRONNEMENTALE

Le cadre reglementaire s'appuie sur la loi-cadre relative a l'environnement n.96-12.
Les arretes ministeriels MINEPDED definissent les seuils de rejet atmospheriques.
L'inspection environnementale est realisee par la DDIE territorialement competente.
Le laboratoire de reference utilise est l'ANOR pour les analyses physico-chimiques.
Les mesures sont realisees a frequence trimestrielle au point P-AIR-01.
Le suivi qualite de l'air ambiant est complete par deux stations meteo.
Les rejets gazeux sont mesures aux cheminees C1, C2 et C3.
Les normes appliquees decoulent du decret n. 2012/2809.
Le permis d'exploiter en cours de validite a ete delivre en 2019.
Le bilan carbone du site est estime a 142 000 tonnes CO2-eq par an.
Le plan de gestion environnementale est revise annuellement.
Les rejets aqueux passent par un bassin de decantation primaire.
La station de traitement des eaux n'est pas dimensionnee pour la pleine charge.
Les boues sont evacuees mensuellement vers un centre agree.
Les dechets dangereux sont stockes en zone confinee dediee.
Le cadre reglementaire s'appuie sur la loi-cadre relative a l'environnement n.96-12.
Les arretes ministeriels MINEPDED definissent les seuils de rejet atmospheriques.
L'inspection environnementale est realisee par la DDIE territorialement competente.
Le laboratoire de reference utilise est l'ANOR pour les analyses physico-chimiques.
Les mesures sont realisees a frequence trimestrielle au point P-AIR-01.
Le suivi qualite de l'air ambiant est complete par deux stations meteo.
Les rejets gazeux sont mesures aux cheminees C1, C2 et C3.
Les normes appliquees decoulent du decret n. 2012/2809.
Le permis d'exploiter en cours de validite a ete delivre en 2019.
Le bilan carbone du site est estime a 142 000 tonnes CO2-eq par an.
Le plan de gestion environnementale est revise annuellement.

4.2 REJETS ATMOSPHERIQUES

Le plan de gestion environnementale est revise annuellement.
Les rejets aqueux passent par un bassin de decantation primaire.
La station de traitement des eaux n'est pas dimensionnee pour la pleine charge.
Les boues sont evacuees mensuellement vers un centre agree.
Les dechets dangereux sont stockes en zone confinee dediee.
Le cadre reglementaire s'appuie sur la loi-cadre relative a l'environnement n.96-12.
Les arretes ministeriels MINEPDED definissent les seuils de rejet atmospheriques.
L'inspection environnementale est realisee par la DDIE territorialement competente.
Le laboratoire de reference utilise est l'ANOR pour les analyses physico-chimiques.
Les mesures sont realisees a frequence trimestrielle au point P-AIR-01.
Le suivi qualite de l'air ambiant est complete par deux stations meteo.
Les rejets gazeux sont mesures aux cheminees C1, C2 et C3.
Les normes appliquees decoulent du decret n. 2012/2809.
Le permis d'exploiter en cours de validite a ete delivre en 2019.
Le bilan carbone du site est estime a 142 000 tonnes CO2-eq par an.
Le plan de gestion environnementale est revise annuellement.
Les rejets aqueux passent par un bassin de decantation primaire.
La station de traitement des eaux n'est pas dimensionnee pour la pleine charge.
Les boues sont evacuees mensuellement vers un centre agree.
Les dechets dangereux sont stockes en zone confinee dediee.
Le cadre reglementaire s'appuie sur la loi-cadre relative a l'environnement n.96-12.
Les arretes ministeriels MINEPDED definissent les seuils de rejet atmospheriques.
L'inspection environnementale est realisee par la DDIE territorialement competente.
Le laboratoire de reference utilise est l'ANOR pour les analyses physico-chimiques.
Les mesures sont realisees a frequence trimestrielle au point P-AIR-01.
Le suivi qualite de l'air ambiant est complete par deux stations meteo.

4.2.3 RESULTATS DES MESURES NOx - CONSTAT MAJEUR (page 38)

>>> NON-CONFORMITE REGLEMENTAIRE - NIVEAU ELEVE <<<

Les mesures de NOx (oxydes d'azote) realisees aux cheminees C1, C2 et C3 sur les trimestres T1 a T4 2024 mettent en evidence un DEPASSEMENT systematique du seuil reglementaire fixe a 200 mg/Nm3 (decret n. 2012/2809).

VALEURS MESUREES PAR L'ANOR (moyennes trimestrielles) :

T1 2024	: 265 mg/Nm3	(seuil 200)	ecart : +32%
T2 2024	: 278 mg/Nm3	(seuil 200)	ecart : +39%
T3 2024	: 291 mg/Nm3	(seuil 200)	ecart : +45%
T4 2024	: 280 mg/Nm3	(seuil 200)	ecart : +40%

MOYENNE ANNUELLE : 278 mg/Nm3 (depassement de +39%)

MOYENNE TRIMESTRE COURANT (Q4 2025) : 280 mg/Nm3, depassement de +40%

CAUSE IDENTIFIEE :

Vieillissement des chambres de combustion et absence de systeme SCR (Selective Catalytic Reduction) sur les groupes GT-1, GT-2 et GT-3.

CONSEQUENCES :

- Mise en demeure prevue par le MINEPDED (echeance Q2 2026).
- Risque de sanction administrative et financiere (jusqu'a 50 MFCFA).
- Risque reputationnel et impact ESG sur la valorisation.

PLAN D'ACTION RECOMMANDE :

1. Etude de faisabilite SCR (3 mois)
2. Installation systeme SCR sur les trois groupes (12 mois)
3. Budget estimatif : 4,2 milliards FCFA

4. CONFORMITE ENVIRONNEMENTALE (suite)

Le permis d'exploiter en cours de validite a ete delivre en 2019.
Le bilan carbone du site est estime a 142 000 tonnes CO₂-eq par an.
Le plan de gestion environnementale est revise annuellement.
Les rejets aqueux passent par un bassin de decantation primaire.
La station de traitement des eaux n'est pas dimensionnee pour la pleine charge.
Les boues sont evacuees mensuellement vers un centre agree.
Les dechets dangereux sont stockes en zone confinee dediee.
Le cadre reglementaire s'appuie sur la loi-cadre relative a l'environnement n.96-12.
Les arretes ministeriels MINEPDED definissent les seuils de rejet atmospheriques.
L'inspection environnementale est realisee par la DDIE territorialement competente.
Le laboratoire de reference utilise est l'ANOR pour les analyses physico-chimiques.
Les mesures sont realisees a frequence trimestrielle au point P-AIR-01.
Le suivi qualite de l'air ambiant est complete par deux stations meteo.
Les rejets gazeux sont mesures aux cheminees C1, C2 et C3.
Les normes appliquees decoulent du decret n. 2012/2809.
Le permis d'exploiter en cours de validite a ete delivre en 2019.
Le bilan carbone du site est estime a 142 000 tonnes CO₂-eq par an.
Le plan de gestion environnementale est revise annuellement.
Les rejets aqueux passent par un bassin de decantation primaire.
La station de traitement des eaux n'est pas dimensionnee pour la pleine charge.
Les boues sont evacuees mensuellement vers un centre agree.
Les dechets dangereux sont stockes en zone confinee dediee.
Le cadre reglementaire s'appuie sur la loi-cadre relative a l'environnement n.96-12.
Les arretes ministeriels MINEPDED definissent les seuils de rejet atmospheriques.
L'inspection environnementale est realisee par la DDIE territorialement competente.
Le laboratoire de reference utilise est l'ANOR pour les analyses physico-chimiques.

4. CONFORMITE ENVIRONNEMENTALE (suite)

Le permis d'exploiter en cours de validite a ete delivre en 2019.
Le bilan carbone du site est estime a 142 000 tonnes CO₂-eq par an.
Le plan de gestion environnementale est revise annuellement.
Les rejets aqueux passent par un bassin de decantation primaire.
La station de traitement des eaux n'est pas dimensionnee pour la pleine charge.
Les boues sont evacuees mensuellement vers un centre agree.
Les dechets dangereux sont stockes en zone confinee dediee.
Le cadre reglementaire s'appuie sur la loi-cadre relative a l'environnement n.96-12.
Les arretes ministeriels MINEPDED definissent les seuils de rejet atmospheriques.
L'inspection environnementale est realisee par la DDIE territorialement competente.
Le laboratoire de reference utilise est l'ANOR pour les analyses physico-chimiques.
Les mesures sont realisees a frequence trimestrielle au point P-AIR-01.
Le suivi qualite de l'air ambiant est complete par deux stations meteo.
Les rejets gazeux sont mesures aux cheminees C1, C2 et C3.
Les normes appliquees decoulent du decret n. 2012/2809.
Le permis d'exploiter en cours de validite a ete delivre en 2019.
Le bilan carbone du site est estime a 142 000 tonnes CO₂-eq par an.
Le plan de gestion environnementale est revise annuellement.
Les rejets aqueux passent par un bassin de decantation primaire.
La station de traitement des eaux n'est pas dimensionnee pour la pleine charge.
Les boues sont evacuees mensuellement vers un centre agree.
Les dechets dangereux sont stockes en zone confinee dediee.
Le cadre reglementaire s'appuie sur la loi-cadre relative a l'environnement n.96-12.
Les arretes ministeriels MINEPDED definissent les seuils de rejet atmospheriques.
L'inspection environnementale est realisee par la DDIE territorialement competente.
Le laboratoire de reference utilise est l'ANOR pour les analyses physico-chimiques.

4. CONFORMITE ENVIRONNEMENTALE (suite)

Le permis d'exploiter en cours de validite a ete delivre en 2019.
Le bilan carbone du site est estime a 142 000 tonnes CO₂-eq par an.
Le plan de gestion environnementale est revise annuellement.
Les rejets aqueux passent par un bassin de decantation primaire.
La station de traitement des eaux n'est pas dimensionnee pour la pleine charge.
Les boues sont evacuees mensuellement vers un centre agreee.
Les dechets dangereux sont stockes en zone confinee dediee.
Le cadre reglementaire s'appuie sur la loi-cadre relative a l'environnement n.96-12.
Les arretes ministeriels MINEPDED definissent les seuils de rejet atmospheriques.
L'inspection environnementale est realisee par la DDIE territorialement competente.
Le laboratoire de reference utilise est l'ANOR pour les analyses physico-chimiques.
Les mesures sont realisees a frequence trimestrielle au point P-AIR-01.
Le suivi qualite de l'air ambiant est complete par deux stations meteo.
Les rejets gazeux sont mesures aux cheminees C1, C2 et C3.
Les normes appliquees decoulent du decret n. 2012/2809.
Le permis d'exploiter en cours de validite a ete delivre en 2019.
Le bilan carbone du site est estime a 142 000 tonnes CO₂-eq par an.
Le plan de gestion environnementale est revise annuellement.
Les rejets aqueux passent par un bassin de decantation primaire.
La station de traitement des eaux n'est pas dimensionnee pour la pleine charge.
Les boues sont evacuees mensuellement vers un centre agreee.
Les dechets dangereux sont stockes en zone confinee dediee.
Le cadre reglementaire s'appuie sur la loi-cadre relative a l'environnement n.96-12.
Les arretes ministeriels MINEPDED definissent les seuils de rejet atmospheriques.
L'inspection environnementale est realisee par la DDIE territorialement competente.
Le laboratoire de reference utilise est l'ANOR pour les analyses physico-chimiques.

4. CONFORMITE ENVIRONNEMENTALE (suite)

Le permis d'exploiter en cours de validite a ete delivre en 2019.
Le bilan carbone du site est estime a 142 000 tonnes CO₂-eq par an.
Le plan de gestion environnementale est revise annuellement.
Les rejets aqueux passent par un bassin de decantation primaire.
La station de traitement des eaux n'est pas dimensionnee pour la pleine charge.
Les boues sont evacuees mensuellement vers un centre agreee.
Les dechets dangereux sont stockes en zone confinee dediee.
Le cadre reglementaire s'appuie sur la loi-cadre relative a l'environnement n.96-12.
Les arretes ministeriels MINEPDED definissent les seuils de rejet atmospheriques.
L'inspection environnementale est realisee par la DDIE territorialement competente.
Le laboratoire de reference utilise est l'ANOR pour les analyses physico-chimiques.
Les mesures sont realisees a frequence trimestrielle au point P-AIR-01.
Le suivi qualite de l'air ambiant est complete par deux stations meteo.
Les rejets gazeux sont mesures aux cheminees C1, C2 et C3.
Les normes appliquees decoulent du decret n. 2012/2809.
Le permis d'exploiter en cours de validite a ete delivre en 2019.
Le bilan carbone du site est estime a 142 000 tonnes CO₂-eq par an.
Le plan de gestion environnementale est revise annuellement.
Les rejets aqueux passent par un bassin de decantation primaire.
La station de traitement des eaux n'est pas dimensionnee pour la pleine charge.
Les boues sont evacuees mensuellement vers un centre agreee.
Les dechets dangereux sont stockes en zone confinee dediee.
Le cadre reglementaire s'appuie sur la loi-cadre relative a l'environnement n.96-12.
Les arretes ministeriels MINEPDED definissent les seuils de rejet atmospheriques.
L'inspection environnementale est realisee par la DDIE territorialement competente.
Le laboratoire de reference utilise est l'ANOR pour les analyses physico-chimiques.

4. CONFORMITE ENVIRONNEMENTALE (suite)

Le permis d'exploiter en cours de validite a ete delivre en 2019.
Le bilan carbone du site est estime a 142 000 tonnes CO₂-eq par an.
Le plan de gestion environnementale est revise annuellement.
Les rejets aqueux passent par un bassin de decantation primaire.
La station de traitement des eaux n'est pas dimensionnee pour la pleine charge.
Les boues sont evacuees mensuellement vers un centre agreee.
Les dechets dangereux sont stockes en zone confinee dediee.
Le cadre reglementaire s'appuie sur la loi-cadre relative a l'environnement n.96-12.
Les arretes ministeriels MINEPDED definissent les seuils de rejet atmospheriques.
L'inspection environnementale est realisee par la DDIE territorialement competente.
Le laboratoire de reference utilise est l'ANOR pour les analyses physico-chimiques.
Les mesures sont realisees a frequence trimestrielle au point P-AIR-01.
Le suivi qualite de l'air ambiant est complete par deux stations meteo.
Les rejets gazeux sont mesures aux cheminees C1, C2 et C3.
Les normes appliquees decoulent du decret n. 2012/2809.
Le permis d'exploiter en cours de validite a ete delivre en 2019.
Le bilan carbone du site est estime a 142 000 tonnes CO₂-eq par an.
Le plan de gestion environnementale est revise annuellement.
Les rejets aqueux passent par un bassin de decantation primaire.
La station de traitement des eaux n'est pas dimensionnee pour la pleine charge.
Les boues sont evacuees mensuellement vers un centre agreee.
Les dechets dangereux sont stockes en zone confinee dediee.
Le cadre reglementaire s'appuie sur la loi-cadre relative a l'environnement n.96-12.
Les arretes ministeriels MINEPDED definissent les seuils de rejet atmospheriques.
L'inspection environnementale est realisee par la DDIE territorialement competente.
Le laboratoire de reference utilise est l'ANOR pour les analyses physico-chimiques.

4. CONFORMITE ENVIRONNEMENTALE (suite)

Le permis d'exploiter en cours de validite a ete delivre en 2019.
Le bilan carbone du site est estime a 142 000 tonnes CO2-eq par an.
Le plan de gestion environnementale est revise annuellement.
Les rejets aqueux passent par un bassin de decantation primaire.
La station de traitement des eaux n'est pas dimensionnee pour la pleine charge.
Les boues sont evacuees mensuellement vers un centre agreee.
Les dechets dangereux sont stockes en zone confinee dediee.
Le cadre reglementaire s'appuie sur la loi-cadre relative a l'environnement n.96-12.
Les arretes ministeriels MINEPDED definissent les seuils de rejet atmospheriques.
L'inspection environnementale est realisee par la DDIE territorialement competente.
Le laboratoire de reference utilise est l'ANOR pour les analyses physico-chimiques.
Les mesures sont realisees a frequence trimestrielle au point P-AIR-01.
Le suivi qualite de l'air ambiant est complete par deux stations meteo.
Les rejets gazeux sont mesures aux cheminees C1, C2 et C3.
Les normes appliquees decoulent du decret n. 2012/2809.
Le permis d'exploiter en cours de validite a ete delivre en 2019.
Le bilan carbone du site est estime a 142 000 tonnes CO2-eq par an.
Le plan de gestion environnementale est revise annuellement.
Les rejets aqueux passent par un bassin de decantation primaire.
La station de traitement des eaux n'est pas dimensionnee pour la pleine charge.
Les boues sont evacuees mensuellement vers un centre agreee.
Les dechets dangereux sont stockes en zone confinee dediee.
Le cadre reglementaire s'appuie sur la loi-cadre relative a l'environnement n.96-12.
Les arretes ministeriels MINEPDED definissent les seuils de rejet atmospheriques.
L'inspection environnementale est realisee par la DDIE territorialement competente.
Le laboratoire de reference utilise est l'ANOR pour les analyses physico-chimiques.

4. CONFORMITE ENVIRONNEMENTALE (suite)

Le permis d'exploiter en cours de validite a ete delivre en 2019.
Le bilan carbone du site est estime a 142 000 tonnes CO2-eq par an.
Le plan de gestion environnementale est revise annuellement.
Les rejets aqueux passent par un bassin de decantation primaire.
La station de traitement des eaux n'est pas dimensionnee pour la pleine charge.
Les boues sont evacuees mensuellement vers un centre agreee.
Les dechets dangereux sont stockes en zone confinee dediee.
Le cadre reglementaire s'appuie sur la loi-cadre relative a l'environnement n.96-12.
Les arretes ministeriels MINEPDED definissent les seuils de rejet atmospheriques.
L'inspection environnementale est realisee par la DDIE territorialement competente.
Le laboratoire de reference utilise est l'ANOR pour les analyses physico-chimiques.
Les mesures sont realisees a frequence trimestrielle au point P-AIR-01.
Le suivi qualite de l'air ambiant est complete par deux stations meteo.
Les rejets gazeux sont mesures aux cheminees C1, C2 et C3.
Les normes appliquees decoulent du decret n. 2012/2809.
Le permis d'exploiter en cours de validite a ete delivre en 2019.
Le bilan carbone du site est estime a 142 000 tonnes CO2-eq par an.
Le plan de gestion environnementale est revise annuellement.
Les rejets aqueux passent par un bassin de decantation primaire.
La station de traitement des eaux n'est pas dimensionnee pour la pleine charge.
Les boues sont evacuees mensuellement vers un centre agreee.
Les dechets dangereux sont stockes en zone confinee dediee.
Le cadre reglementaire s'appuie sur la loi-cadre relative a l'environnement n.96-12.
Les arretes ministeriels MINEPDED definissent les seuils de rejet atmospheriques.
L'inspection environnementale est realisee par la DDIE territorialement competente.
Le laboratoire de reference utilise est l'ANOR pour les analyses physico-chimiques.

4. CONFORMITE ENVIRONNEMENTALE (suite)

Le permis d'exploiter en cours de validite a ete delivre en 2019.
Le bilan carbone du site est estime a 142 000 tonnes CO₂-eq par an.
Le plan de gestion environnementale est revise annuellement.
Les rejets aqueux passent par un bassin de decantation primaire.
La station de traitement des eaux n'est pas dimensionnee pour la pleine charge.
Les boues sont evacuees mensuellement vers un centre agree.
Les dechets dangereux sont stockes en zone confinee dediee.
Le cadre reglementaire s'appuie sur la loi-cadre relative a l'environnement n.96-12.
Les arretes ministeriels MINEPDED definissent les seuils de rejet atmospheriques.
L'inspection environnementale est realisee par la DDIE territorialement competente.
Le laboratoire de reference utilise est l'ANOR pour les analyses physico-chimiques.
Les mesures sont realisees a frequence trimestrielle au point P-AIR-01.
Le suivi qualite de l'air ambiant est complete par deux stations meteo.
Les rejets gazeux sont mesures aux cheminees C1, C2 et C3.
Les normes appliquees decoulent du decret n. 2012/2809.
Le permis d'exploiter en cours de validite a ete delivre en 2019.
Le bilan carbone du site est estime a 142 000 tonnes CO₂-eq par an.
Le plan de gestion environnementale est revise annuellement.
Les rejets aqueux passent par un bassin de decantation primaire.
La station de traitement des eaux n'est pas dimensionnee pour la pleine charge.
Les boues sont evacuees mensuellement vers un centre agree.
Les dechets dangereux sont stockes en zone confinee dediee.
Le cadre reglementaire s'appuie sur la loi-cadre relative a l'environnement n.96-12.
Les arretes ministeriels MINEPDED definissent les seuils de rejet atmospheriques.
L'inspection environnementale est realisee par la DDIE territorialement competente.
Le laboratoire de reference utilise est l'ANOR pour les analyses physico-chimiques.

4.3.4 REJETS AQUEUX - NON-CONFORMITE PHYSICO-CHIMIQUE (page 47)

>>> NON-CONFORMITE REGLEMENTAIRE - NIVEAU MOYEN <<<

Les analyses des effluents liquides realisees au point P-AQ-02 (sortie bassin de decantation, avant rejet en milieu naturel) mettent en evidence un depassement du seuil de DCO (Demande Chimique en Oxygene).

VALEURS MESUREES (moyenne 2024, 12 prelevements mensuels) :

DCO	: 540 mg/L (seuil reglementaire 300 mg/L)	ecart : +80%
MES	: 110 mg/L (seuil 100 mg/L)	ecart : +10%
Hydrocarbures:	8,2 mg/L (seuil 10 mg/L)	conforme
pH	: 8,1 (plage 5,5 - 9,5)	conforme

ANALYSE :

Le depassement DCO est principalement du a une insuffisance du systeme de traitement biologique secondaire, dont la capacite n'a pas suivi la mise en charge des installations. Le rejet se fait vers un cours d'eau de classe II, ce qui aggrave la non-conformite.

RECOMMANDATIONS :

- Curage et redimensionnement du bassin biologique (budget : 280 MFCFA)
- Mise en place d'un suivi en continu de la DCO
- Notification volontaire au MINEPDED avant mise en demeure

4. CONFORMITE ENVIRONNEMENTALE (suite)

Le permis d'exploiter en cours de validite a ete delivre en 2019.
Le bilan carbone du site est estime a 142 000 tonnes CO₂-eq par an.
Le plan de gestion environnementale est revise annuellement.
Les rejets aqueux passent par un bassin de decantation primaire.
La station de traitement des eaux n'est pas dimensionnee pour la pleine charge.
Les boues sont evacuees mensuellement vers un centre agreee.
Les dechets dangereux sont stockes en zone confinee dediee.
Le cadre reglementaire s'appuie sur la loi-cadre relative a l'environnement n.96-12.
Les arretes ministeriels MINEPDED definissent les seuils de rejet atmospheriques.
L'inspection environnementale est realisee par la DDIE territorialement competente.
Le laboratoire de reference utilise est l'ANOR pour les analyses physico-chimiques.
Les mesures sont realisees a frequence trimestrielle au point P-AIR-01.
Le suivi qualite de l'air ambiant est complete par deux stations meteo.
Les rejets gazeux sont mesures aux cheminees C1, C2 et C3.
Les normes appliquees decoulent du decret n. 2012/2809.
Le permis d'exploiter en cours de validite a ete delivre en 2019.
Le bilan carbone du site est estime a 142 000 tonnes CO₂-eq par an.
Le plan de gestion environnementale est revise annuellement.
Les rejets aqueux passent par un bassin de decantation primaire.
La station de traitement des eaux n'est pas dimensionnee pour la pleine charge.
Les boues sont evacuees mensuellement vers un centre agreee.
Les dechets dangereux sont stockes en zone confinee dediee.
Le cadre reglementaire s'appuie sur la loi-cadre relative a l'environnement n.96-12.
Les arretes ministeriels MINEPDED definissent les seuils de rejet atmospheriques.
L'inspection environnementale est realisee par la DDIE territorialement competente.
Le laboratoire de reference utilise est l'ANOR pour les analyses physico-chimiques.

4. CONFORMITE ENVIRONNEMENTALE (suite)

Le permis d'exploiter en cours de validite a ete delivre en 2019.
Le bilan carbone du site est estime a 142 000 tonnes CO₂-eq par an.
Le plan de gestion environnementale est revise annuellement.
Les rejets aqueux passent par un bassin de decantation primaire.
La station de traitement des eaux n'est pas dimensionnee pour la pleine charge.
Les boues sont evacuees mensuellement vers un centre agree.
Les dechets dangereux sont stockes en zone confinee dediee.
Le cadre reglementaire s'appuie sur la loi-cadre relative a l'environnement n.96-12.
Les arretes ministeriels MINEPDED definissent les seuils de rejet atmospheriques.
L'inspection environnementale est realisee par la DDIE territorialement competente.
Le laboratoire de reference utilise est l'ANOR pour les analyses physico-chimiques.
Les mesures sont realisees a frequence trimestrielle au point P-AIR-01.
Le suivi qualite de l'air ambiant est complete par deux stations meteo.
Les rejets gazeux sont mesures aux cheminees C1, C2 et C3.
Les normes appliquees decoulent du decret n. 2012/2809.
Le permis d'exploiter en cours de validite a ete delivre en 2019.
Le bilan carbone du site est estime a 142 000 tonnes CO₂-eq par an.
Le plan de gestion environnementale est revise annuellement.
Les rejets aqueux passent par un bassin de decantation primaire.
La station de traitement des eaux n'est pas dimensionnee pour la pleine charge.
Les boues sont evacuees mensuellement vers un centre agree.
Les dechets dangereux sont stockes en zone confinee dediee.
Le cadre reglementaire s'appuie sur la loi-cadre relative a l'environnement n.96-12.
Les arretes ministeriels MINEPDED definissent les seuils de rejet atmospheriques.
L'inspection environnementale est realisee par la DDIE territorialement competente.
Le laboratoire de reference utilise est l'ANOR pour les analyses physico-chimiques.

4. CONFORMITE ENVIRONNEMENTALE (suite)

Le permis d'exploiter en cours de validite a ete delivre en 2019.
Le bilan carbone du site est estime a 142 000 tonnes CO₂-eq par an.
Le plan de gestion environnementale est revise annuellement.
Les rejets aqueux passent par un bassin de decantation primaire.
La station de traitement des eaux n'est pas dimensionnee pour la pleine charge.
Les boues sont evacuees mensuellement vers un centre agreee.
Les dechets dangereux sont stockes en zone confinee dediee.
Le cadre reglementaire s'appuie sur la loi-cadre relative a l'environnement n.96-12.
Les arretes ministeriels MINEPDED definissent les seuils de rejet atmospheriques.
L'inspection environnementale est realisee par la DDIE territorialement competente.
Le laboratoire de reference utilise est l'ANOR pour les analyses physico-chimiques.
Les mesures sont realisees a frequence trimestrielle au point P-AIR-01.
Le suivi qualite de l'air ambiant est complete par deux stations meteo.
Les rejets gazeux sont mesures aux cheminees C1, C2 et C3.
Les normes appliquees decoulent du decret n. 2012/2809.
Le permis d'exploiter en cours de validite a ete delivre en 2019.
Le bilan carbone du site est estime a 142 000 tonnes CO₂-eq par an.
Le plan de gestion environnementale est revise annuellement.
Les rejets aqueux passent par un bassin de decantation primaire.
La station de traitement des eaux n'est pas dimensionnee pour la pleine charge.
Les boues sont evacuees mensuellement vers un centre agreee.
Les dechets dangereux sont stockes en zone confinee dediee.
Le cadre reglementaire s'appuie sur la loi-cadre relative a l'environnement n.96-12.
Les arretes ministeriels MINEPDED definissent les seuils de rejet atmospheriques.
L'inspection environnementale est realisee par la DDIE territorialement competente.
Le laboratoire de reference utilise est l'ANOR pour les analyses physico-chimiques.

4. CONFORMITE ENVIRONNEMENTALE (suite)

Le permis d'exploiter en cours de validite a ete delivre en 2019.
Le bilan carbone du site est estime a 142 000 tonnes CO₂-eq par an.
Le plan de gestion environnementale est revise annuellement.
Les rejets aqueux passent par un bassin de decantation primaire.
La station de traitement des eaux n'est pas dimensionnee pour la pleine charge.
Les boues sont evacuees mensuellement vers un centre agreee.
Les dechets dangereux sont stockes en zone confinee dediee.
Le cadre reglementaire s'appuie sur la loi-cadre relative a l'environnement n.96-12.
Les arretes ministeriels MINEPDED definissent les seuils de rejet atmospheriques.
L'inspection environnementale est realisee par la DDIE territorialement competente.
Le laboratoire de reference utilise est l'ANOR pour les analyses physico-chimiques.
Les mesures sont realisees a frequence trimestrielle au point P-AIR-01.
Le suivi qualite de l'air ambiant est complete par deux stations meteo.
Les rejets gazeux sont mesures aux cheminees C1, C2 et C3.
Les normes appliquees decoulent du decret n. 2012/2809.
Le permis d'exploiter en cours de validite a ete delivre en 2019.
Le bilan carbone du site est estime a 142 000 tonnes CO₂-eq par an.
Le plan de gestion environnementale est revise annuellement.
Les rejets aqueux passent par un bassin de decantation primaire.
La station de traitement des eaux n'est pas dimensionnee pour la pleine charge.
Les boues sont evacuees mensuellement vers un centre agreee.
Les dechets dangereux sont stockes en zone confinee dediee.
Le cadre reglementaire s'appuie sur la loi-cadre relative a l'environnement n.96-12.
Les arretes ministeriels MINEPDED definissent les seuils de rejet atmospheriques.
L'inspection environnementale est realisee par la DDIE territorialement competente.
Le laboratoire de reference utilise est l'ANOR pour les analyses physico-chimiques.

4. CONFORMITE ENVIRONNEMENTALE (suite)

Le permis d'exploiter en cours de validite a ete delivre en 2019.
Le bilan carbone du site est estime a 142 000 tonnes CO₂-eq par an.
Le plan de gestion environnementale est revise annuellement.
Les rejets aqueux passent par un bassin de decantation primaire.
La station de traitement des eaux n'est pas dimensionnee pour la pleine charge.
Les boues sont evacuees mensuellement vers un centre agreee.
Les dechets dangereux sont stockes en zone confinee dediee.
Le cadre reglementaire s'appuie sur la loi-cadre relative a l'environnement n.96-12.
Les arretes ministeriels MINEPDED definissent les seuils de rejet atmospheriques.
L'inspection environnementale est realisee par la DDIE territorialement competente.
Le laboratoire de reference utilise est l'ANOR pour les analyses physico-chimiques.
Les mesures sont realisees a frequence trimestrielle au point P-AIR-01.
Le suivi qualite de l'air ambiant est complete par deux stations meteo.
Les rejets gazeux sont mesures aux cheminees C1, C2 et C3.
Les normes appliquees decoulent du decret n. 2012/2809.
Le permis d'exploiter en cours de validite a ete delivre en 2019.
Le bilan carbone du site est estime a 142 000 tonnes CO₂-eq par an.
Le plan de gestion environnementale est revise annuellement.
Les rejets aqueux passent par un bassin de decantation primaire.
La station de traitement des eaux n'est pas dimensionnee pour la pleine charge.
Les boues sont evacuees mensuellement vers un centre agreee.
Les dechets dangereux sont stockes en zone confinee dediee.
Le cadre reglementaire s'appuie sur la loi-cadre relative a l'environnement n.96-12.
Les arretes ministeriels MINEPDED definissent les seuils de rejet atmospheriques.
L'inspection environnementale est realisee par la DDIE territorialement competente.
Le laboratoire de reference utilise est l'ANOR pour les analyses physico-chimiques.

4. CONFORMITE ENVIRONNEMENTALE (suite)

Le permis d'exploiter en cours de validite a ete delivre en 2019.
Le bilan carbone du site est estime a 142 000 tonnes CO₂-eq par an.
Le plan de gestion environnementale est revise annuellement.
Les rejets aqueux passent par un bassin de decantation primaire.
La station de traitement des eaux n'est pas dimensionnee pour la pleine charge.
Les boues sont evacuees mensuellement vers un centre agree.
Les dechets dangereux sont stockes en zone confinee dediee.
Le cadre reglementaire s'appuie sur la loi-cadre relative a l'environnement n.96-12.
Les arretes ministeriels MINEPDED definissent les seuils de rejet atmospheriques.
L'inspection environnementale est realisee par la DDIE territorialement competente.
Le laboratoire de reference utilise est l'ANOR pour les analyses physico-chimiques.
Les mesures sont realisees a frequence trimestrielle au point P-AIR-01.
Le suivi qualite de l'air ambiant est complete par deux stations meteo.
Les rejets gazeux sont mesures aux cheminees C1, C2 et C3.
Les normes appliquees decoulent du decret n. 2012/2809.
Le permis d'exploiter en cours de validite a ete delivre en 2019.
Le bilan carbone du site est estime a 142 000 tonnes CO₂-eq par an.
Le plan de gestion environnementale est revise annuellement.
Les rejets aqueux passent par un bassin de decantation primaire.
La station de traitement des eaux n'est pas dimensionnee pour la pleine charge.
Les boues sont evacuees mensuellement vers un centre agree.
Les dechets dangereux sont stockes en zone confinee dediee.
Le cadre reglementaire s'appuie sur la loi-cadre relative a l'environnement n.96-12.
Les arretes ministeriels MINEPDED definissent les seuils de rejet atmospheriques.
L'inspection environnementale est realisee par la DDIE territorialement competente.
Le laboratoire de reference utilise est l'ANOR pour les analyses physico-chimiques.

4. CONFORMITE ENVIRONNEMENTALE (suite)

Le permis d'exploiter en cours de validite a ete delivre en 2019.
Le bilan carbone du site est estime a 142 000 tonnes CO₂-eq par an.
Le plan de gestion environnementale est revise annuellement.
Les rejets aqueux passent par un bassin de decantation primaire.
La station de traitement des eaux n'est pas dimensionnee pour la pleine charge.
Les boues sont evacuees mensuellement vers un centre agree.
Les dechets dangereux sont stockes en zone confinee dediee.
Le cadre reglementaire s'appuie sur la loi-cadre relative a l'environnement n.96-12.
Les arretes ministeriels MINEPDED definissent les seuils de rejet atmospheriques.
L'inspection environnementale est realisee par la DDIE territorialement competente.
Le laboratoire de reference utilise est l'ANOR pour les analyses physico-chimiques.
Les mesures sont realisees a frequence trimestrielle au point P-AIR-01.
Le suivi qualite de l'air ambiant est complete par deux stations meteo.
Les rejets gazeux sont mesures aux cheminees C1, C2 et C3.
Les normes appliquees decoulent du decret n. 2012/2809.
Le permis d'exploiter en cours de validite a ete delivre en 2019.
Le bilan carbone du site est estime a 142 000 tonnes CO₂-eq par an.
Le plan de gestion environnementale est revise annuellement.
Les rejets aqueux passent par un bassin de decantation primaire.
La station de traitement des eaux n'est pas dimensionnee pour la pleine charge.
Les boues sont evacuees mensuellement vers un centre agree.
Les dechets dangereux sont stockes en zone confinee dediee.
Le cadre reglementaire s'appuie sur la loi-cadre relative a l'environnement n.96-12.
Les arretes ministeriels MINEPDED definissent les seuils de rejet atmospheriques.
L'inspection environnementale est realisee par la DDIE territorialement competente.
Le laboratoire de reference utilise est l'ANOR pour les analyses physico-chimiques.

4. CONFORMITE ENVIRONNEMENTALE (suite)

Le permis d'exploiter en cours de validite a ete delivre en 2019.
Le bilan carbone du site est estime a 142 000 tonnes CO₂-eq par an.
Le plan de gestion environnementale est revise annuellement.
Les rejets aqueux passent par un bassin de decantation primaire.
La station de traitement des eaux n'est pas dimensionnee pour la pleine charge.
Les boues sont evacuees mensuellement vers un centre agree.
Les dechets dangereux sont stockes en zone confinee dediee.
Le cadre reglementaire s'appuie sur la loi-cadre relative a l'environnement n.96-12.
Les arretes ministeriels MINEPDED definissent les seuils de rejet atmospheriques.
L'inspection environnementale est realisee par la DDIE territorialement competente.
Le laboratoire de reference utilise est l'ANOR pour les analyses physico-chimiques.
Les mesures sont realisees a frequence trimestrielle au point P-AIR-01.
Le suivi qualite de l'air ambiant est complete par deux stations meteo.
Les rejets gazeux sont mesures aux cheminees C1, C2 et C3.
Les normes appliquees decoulent du decret n. 2012/2809.
Le permis d'exploiter en cours de validite a ete delivre en 2019.
Le bilan carbone du site est estime a 142 000 tonnes CO₂-eq par an.
Le plan de gestion environnementale est revise annuellement.
Les rejets aqueux passent par un bassin de decantation primaire.
La station de traitement des eaux n'est pas dimensionnee pour la pleine charge.
Les boues sont evacuees mensuellement vers un centre agree.
Les dechets dangereux sont stockes en zone confinee dediee.
Le cadre reglementaire s'appuie sur la loi-cadre relative a l'environnement n.96-12.
Les arretes ministeriels MINEPDED definissent les seuils de rejet atmospheriques.
L'inspection environnementale est realisee par la DDIE territorialement competente.
Le laboratoire de reference utilise est l'ANOR pour les analyses physico-chimiques.

5. ANALYSE FINANCIERE

Le besoin en fonds de roulement est equivalent a 38 jours de chiffre d'affaires.
Les comptes ont ete certifies sans reserve par le cabinet KPMG Cameroun.
Les hypotheses de plan d'affaires retenues sont conservatrices.
Le taux d'imposition effectif est de 31,5% en 2025.
Les amortissements 2025 representent 2,1 milliards FCFA.
Les investissements de maintien sont budgetes a 1,8 milliards FCFA par an.
Les engagements hors-bilan sont detailles en annexe B.
Les contrats principaux courent jusqu'en 2031.
Le PPA d'electricite est libelle en FCFA, sans clause d'indexation gaz.
Le chiffre d'affaires 2025 ressort a 28,4 milliards FCFA, en hausse de 3,2%.
L'EBITDA 2025 atteint 7,1 milliards FCFA, soit une marge de 25%.
Le resultat net 2025 est de 2,3 milliards FCFA, en repli de 12% vs 2024.
L'endettement net au 31/12/2025 ressort a 14,8 milliards FCFA.
Le ratio dette nette / EBITDA atteint 2,08x, sous le seuil de 3,0x.
Les fonds propres consolides s'elevent a 9,6 milliards FCFA.
Le besoin en fonds de roulement est equivalent a 38 jours de chiffre d'affaires.
Les comptes ont ete certifies sans reserve par le cabinet KPMG Cameroun.
Les hypotheses de plan d'affaires retenues sont conservatrices.
Le taux d'imposition effectif est de 31,5% en 2025.
Les amortissements 2025 representent 2,1 milliards FCFA.
Les investissements de maintien sont budgetes a 1,8 milliards FCFA par an.
Les engagements hors-bilan sont detailles en annexe B.
Les contrats principaux courent jusqu'en 2031.
Le PPA d'electricite est libelle en FCFA, sans clause d'indexation gaz.
Le chiffre d'affaires 2025 ressort a 28,4 milliards FCFA, en hausse de 3,2%.
L'EBITDA 2025 atteint 7,1 milliards FCFA, soit une marge de 25%.

5. ANALYSE FINANCIERE

Le besoin en fonds de roulement est equivalent a 38 jours de chiffre d'affaires.
Les comptes ont ete certifies sans reserve par le cabinet KPMG Cameroun.
Les hypotheses de plan d'affaires retenues sont conservatrices.
Le taux d'imposition effectif est de 31,5% en 2025.
Les amortissements 2025 representent 2,1 milliards FCFA.
Les investissements de maintien sont budgetes a 1,8 milliards FCFA par an.
Les engagements hors-bilan sont detailles en annexe B.
Les contrats principaux courent jusqu'en 2031.
Le PPA d'electricite est libelle en FCFA, sans clause d'indexation gaz.
Le chiffre d'affaires 2025 ressort a 28,4 milliards FCFA, en hausse de 3,2%.
L'EBITDA 2025 atteint 7,1 milliards FCFA, soit une marge de 25%.
Le resultat net 2025 est de 2,3 milliards FCFA, en repli de 12% vs 2024.
L'endettement net au 31/12/2025 ressort a 14,8 milliards FCFA.
Le ratio dette nette / EBITDA atteint 2,08x, sous le seuil de 3,0x.
Les fonds propres consolides s'elevent a 9,6 milliards FCFA.
Le besoin en fonds de roulement est equivalent a 38 jours de chiffre d'affaires.
Les comptes ont ete certifies sans reserve par le cabinet KPMG Cameroun.
Les hypotheses de plan d'affaires retenues sont conservatrices.
Le taux d'imposition effectif est de 31,5% en 2025.
Les amortissements 2025 representent 2,1 milliards FCFA.
Les investissements de maintien sont budgetes a 1,8 milliards FCFA par an.
Les engagements hors-bilan sont detailles en annexe B.
Les contrats principaux courent jusqu'en 2031.
Le PPA d'electricite est libelle en FCFA, sans clause d'indexation gaz.
Le chiffre d'affaires 2025 ressort a 28,4 milliards FCFA, en hausse de 3,2%.
L'EBITDA 2025 atteint 7,1 milliards FCFA, soit une marge de 25%.

5. ANALYSE FINANCIERE

Le besoin en fonds de roulement est equivalent a 38 jours de chiffre d'affaires.
Les comptes ont ete certifies sans reserve par le cabinet KPMG Cameroun.
Les hypotheses de plan d'affaires retenues sont conservatrices.
Le taux d'imposition effectif est de 31,5% en 2025.
Les amortissements 2025 representent 2,1 milliards FCFA.
Les investissements de maintien sont budgetes a 1,8 milliards FCFA par an.
Les engagements hors-bilan sont detailles en annexe B.
Les contrats principaux courent jusqu'en 2031.
Le PPA d'electricite est libelle en FCFA, sans clause d'indexation gaz.
Le chiffre d'affaires 2025 ressort a 28,4 milliards FCFA, en hausse de 3,2%.
L'EBITDA 2025 atteint 7,1 milliards FCFA, soit une marge de 25%.
Le resultat net 2025 est de 2,3 milliards FCFA, en repli de 12% vs 2024.
L'endettement net au 31/12/2025 ressort a 14,8 milliards FCFA.
Le ratio dette nette / EBITDA atteint 2,08x, sous le seuil de 3,0x.
Les fonds propres consolides s'elevent a 9,6 milliards FCFA.
Le besoin en fonds de roulement est equivalent a 38 jours de chiffre d'affaires.
Les comptes ont ete certifies sans reserve par le cabinet KPMG Cameroun.
Les hypotheses de plan d'affaires retenues sont conservatrices.
Le taux d'imposition effectif est de 31,5% en 2025.
Les amortissements 2025 representent 2,1 milliards FCFA.
Les investissements de maintien sont budgetes a 1,8 milliards FCFA par an.
Les engagements hors-bilan sont detailles en annexe B.
Les contrats principaux courent jusqu'en 2031.
Le PPA d'electricite est libelle en FCFA, sans clause d'indexation gaz.
Le chiffre d'affaires 2025 ressort a 28,4 milliards FCFA, en hausse de 3,2%.
L'EBITDA 2025 atteint 7,1 milliards FCFA, soit une marge de 25%.

5. ANALYSE FINANCIERE

Le besoin en fonds de roulement est equivalent a 38 jours de chiffre d'affaires.
Les comptes ont ete certifies sans reserve par le cabinet KPMG Cameroun.
Les hypotheses de plan d'affaires retenues sont conservatrices.
Le taux d'imposition effectif est de 31,5% en 2025.
Les amortissements 2025 representent 2,1 milliards FCFA.
Les investissements de maintien sont budgetes a 1,8 milliards FCFA par an.
Les engagements hors-bilan sont detailles en annexe B.
Les contrats principaux courent jusqu'en 2031.
Le PPA d'electricite est libelle en FCFA, sans clause d'indexation gaz.
Le chiffre d'affaires 2025 ressort a 28,4 milliards FCFA, en hausse de 3,2%.
L'EBITDA 2025 atteint 7,1 milliards FCFA, soit une marge de 25%.
Le resultat net 2025 est de 2,3 milliards FCFA, en repli de 12% vs 2024.
L'endettement net au 31/12/2025 ressort a 14,8 milliards FCFA.
Le ratio dette nette / EBITDA atteint 2,08x, sous le seuil de 3,0x.
Les fonds propres consolides s'elevent a 9,6 milliards FCFA.
Le besoin en fonds de roulement est equivalent a 38 jours de chiffre d'affaires.
Les comptes ont ete certifies sans reserve par le cabinet KPMG Cameroun.
Les hypotheses de plan d'affaires retenues sont conservatrices.
Le taux d'imposition effectif est de 31,5% en 2025.
Les amortissements 2025 representent 2,1 milliards FCFA.
Les investissements de maintien sont budgetes a 1,8 milliards FCFA par an.
Les engagements hors-bilan sont detailles en annexe B.
Les contrats principaux courent jusqu'en 2031.
Le PPA d'electricite est libelle en FCFA, sans clause d'indexation gaz.
Le chiffre d'affaires 2025 ressort a 28,4 milliards FCFA, en hausse de 3,2%.
L'EBITDA 2025 atteint 7,1 milliards FCFA, soit une marge de 25%.

5. ANALYSE FINANCIERE

Le besoin en fonds de roulement est equivalent a 38 jours de chiffre d'affaires.
Les comptes ont ete certifies sans reserve par le cabinet KPMG Cameroun.
Les hypotheses de plan d'affaires retenues sont conservatrices.
Le taux d'imposition effectif est de 31,5% en 2025.
Les amortissements 2025 representent 2,1 milliards FCFA.
Les investissements de maintien sont budgetes a 1,8 milliards FCFA par an.
Les engagements hors-bilan sont detailles en annexe B.
Les contrats principaux courent jusqu'en 2031.
Le PPA d'electricite est libelle en FCFA, sans clause d'indexation gaz.
Le chiffre d'affaires 2025 ressort a 28,4 milliards FCFA, en hausse de 3,2%.
L'EBITDA 2025 atteint 7,1 milliards FCFA, soit une marge de 25%.
Le resultat net 2025 est de 2,3 milliards FCFA, en repli de 12% vs 2024.
L'endettement net au 31/12/2025 ressort a 14,8 milliards FCFA.
Le ratio dette nette / EBITDA atteint 2,08x, sous le seuil de 3,0x.
Les fonds propres consolides s'elevent a 9,6 milliards FCFA.
Le besoin en fonds de roulement est equivalent a 38 jours de chiffre d'affaires.
Les comptes ont ete certifies sans reserve par le cabinet KPMG Cameroun.
Les hypotheses de plan d'affaires retenues sont conservatrices.
Le taux d'imposition effectif est de 31,5% en 2025.
Les amortissements 2025 representent 2,1 milliards FCFA.
Les investissements de maintien sont budgetes a 1,8 milliards FCFA par an.
Les engagements hors-bilan sont detailles en annexe B.
Les contrats principaux courent jusqu'en 2031.
Le PPA d'electricite est libelle en FCFA, sans clause d'indexation gaz.
Le chiffre d'affaires 2025 ressort a 28,4 milliards FCFA, en hausse de 3,2%.
L'EBITDA 2025 atteint 7,1 milliards FCFA, soit une marge de 25%.

5. ANALYSE FINANCIERE

Le besoin en fonds de roulement est equivalent a 38 jours de chiffre d'affaires.
Les comptes ont ete certifies sans reserve par le cabinet KPMG Cameroun.
Les hypotheses de plan d'affaires retenues sont conservatrices.
Le taux d'imposition effectif est de 31,5% en 2025.
Les amortissements 2025 representent 2,1 milliards FCFA.
Les investissements de maintien sont budgetes a 1,8 milliards FCFA par an.
Les engagements hors-bilan sont detailles en annexe B.
Les contrats principaux courent jusqu'en 2031.
Le PPA d'electricite est libelle en FCFA, sans clause d'indexation gaz.
Le chiffre d'affaires 2025 ressort a 28,4 milliards FCFA, en hausse de 3,2%.
L'EBITDA 2025 atteint 7,1 milliards FCFA, soit une marge de 25%.
Le resultat net 2025 est de 2,3 milliards FCFA, en repli de 12% vs 2024.
L'endettement net au 31/12/2025 ressort a 14,8 milliards FCFA.
Le ratio dette nette / EBITDA atteint 2,08x, sous le seuil de 3,0x.
Les fonds propres consolides s'elevent a 9,6 milliards FCFA.
Le besoin en fonds de roulement est equivalent a 38 jours de chiffre d'affaires.
Les comptes ont ete certifies sans reserve par le cabinet KPMG Cameroun.
Les hypotheses de plan d'affaires retenues sont conservatrices.
Le taux d'imposition effectif est de 31,5% en 2025.
Les amortissements 2025 representent 2,1 milliards FCFA.
Les investissements de maintien sont budgetes a 1,8 milliards FCFA par an.
Les engagements hors-bilan sont detailles en annexe B.
Les contrats principaux courent jusqu'en 2031.
Le PPA d'electricite est libelle en FCFA, sans clause d'indexation gaz.
Le chiffre d'affaires 2025 ressort a 28,4 milliards FCFA, en hausse de 3,2%.
L'EBITDA 2025 atteint 7,1 milliards FCFA, soit une marge de 25%.

5. ANALYSE FINANCIERE

Le besoin en fonds de roulement est equivalent a 38 jours de chiffre d'affaires.
Les comptes ont ete certifies sans reserve par le cabinet KPMG Cameroun.
Les hypotheses de plan d'affaires retenues sont conservatrices.
Le taux d'imposition effectif est de 31,5% en 2025.
Les amortissements 2025 representent 2,1 milliards FCFA.
Les investissements de maintien sont budgetes a 1,8 milliards FCFA par an.
Les engagements hors-bilan sont detailles en annexe B.
Les contrats principaux courent jusqu'en 2031.
Le PPA d'electricite est libelle en FCFA, sans clause d'indexation gaz.
Le chiffre d'affaires 2025 ressort a 28,4 milliards FCFA, en hausse de 3,2%.
L'EBITDA 2025 atteint 7,1 milliards FCFA, soit une marge de 25%.
Le resultat net 2025 est de 2,3 milliards FCFA, en repli de 12% vs 2024.
L'endettement net au 31/12/2025 ressort a 14,8 milliards FCFA.
Le ratio dette nette / EBITDA atteint 2,08x, sous le seuil de 3,0x.
Les fonds propres consolides s'elevent a 9,6 milliards FCFA.
Le besoin en fonds de roulement est equivalent a 38 jours de chiffre d'affaires.
Les comptes ont ete certifies sans reserve par le cabinet KPMG Cameroun.
Les hypotheses de plan d'affaires retenues sont conservatrices.
Le taux d'imposition effectif est de 31,5% en 2025.
Les amortissements 2025 representent 2,1 milliards FCFA.
Les investissements de maintien sont budgetes a 1,8 milliards FCFA par an.
Les engagements hors-bilan sont detailles en annexe B.
Les contrats principaux courent jusqu'en 2031.
Le PPA d'electricite est libelle en FCFA, sans clause d'indexation gaz.
Le chiffre d'affaires 2025 ressort a 28,4 milliards FCFA, en hausse de 3,2%.
L'EBITDA 2025 atteint 7,1 milliards FCFA, soit une marge de 25%.

5.3.2 PASSIF ENVIRONNEMENTAL NON PROVISIONNE - CONSTAT MAJEUR (page 63)

>>> ALERTE FINANCIERE - NIVEAU ELEVE <<<

L'analyse des passifs environnementaux et de remise en état du site met en évidence une obligation NON INSCRITE au bilan et NON PROVISIONNEE.

OBJET DE L'OBLIGATION :

- Remise en conformité NOx (SCR) 4,20 Md FCFA
- Remise en conformité eaux usées 0,28 Md FCFA
- Démantèlement futur des unités GT-2 0,90 Md FCFA
- Décontamination des sols (zone fuel) 0,75 Md FCFA
- Réserve pour litiges environnementaux 0,30 Md FCFA

TOTAL ESTIME 6,43 Md FCFA
Dont COURT TERME (24 mois) 2,40 Md FCFA

PRESENTATION ACTUELLE AU BILAN :

- >> AUCUNE PROVISION inscrite à ce titre au 31/12/2025.
- >> Aucune mention en annexe des comptes annuels.

IMPACT :

Le passif court terme de 2,40 milliards FCFA constitue un décalage matériel non reflété dans les capitaux propres affichés (9,6 Md FCFA). Après prise en compte, les capitaux propres ECONOMIQUES ressortent à 7,2 Md FCFA (-25%).

RECOMMANDATION :

Constituer une provision de 2,40 Md FCFA avant transaction, OU prévoir un sequestre / garantie bancaire de même montant à la charge du vendeur.
Inclure une clause de révision du prix d'acquisition liée à ce passif.

5. ANALYSE FINANCIERE (suite)

Le PPA d'electricite est libelle en FCFA, sans clause d'indexation gaz.

Le chiffre d'affaires 2025 ressort a 28,4 milliards FCFA, en hausse de 3,2%.

L'EBITDA 2025 atteint 7,1 milliards FCFA, soit une marge de 25%.

Le resultat net 2025 est de 2,3 milliards FCFA, en repli de 12% vs 2024.

L'endettement net au 31/12/2025 ressort a 14,8 milliards FCFA.

Le ratio dette nette / EBITDA atteint 2,08x, sous le seuil de 3,0x.

Les fonds propres consolides s'elevent a 9,6 milliards FCFA.

Le besoin en fonds de roulement est equivalent a 38 jours de chiffre d'affaires.

Les comptes ont ete certifies sans reserve par le cabinet KPMG Cameroun.

Les hypotheses de plan d'affaires retenues sont conservatrices.

Le taux d'imposition effectif est de 31,5% en 2025.

Les amortissements 2025 representent 2,1 milliards FCFA.

Les investissements de maintien sont budgetes a 1,8 milliards FCFA par an.

Les engagements hors-bilan sont detailles en annexe B.

Les contrats principaux courent jusqu'en 2031.

Le PPA d'electricite est libelle en FCFA, sans clause d'indexation gaz.

Le chiffre d'affaires 2025 ressort a 28,4 milliards FCFA, en hausse de 3,2%.

L'EBITDA 2025 atteint 7,1 milliards FCFA, soit une marge de 25%.

Le resultat net 2025 est de 2,3 milliards FCFA, en repli de 12% vs 2024.

L'endettement net au 31/12/2025 ressort a 14,8 milliards FCFA.

Le ratio dette nette / EBITDA atteint 2,08x, sous le seuil de 3,0x.

Les fonds propres consolides s'elevent a 9,6 milliards FCFA.

Le besoin en fonds de roulement est equivalent a 38 jours de chiffre d'affaires.

Les comptes ont ete certifies sans reserve par le cabinet KPMG Cameroun.

Les hypotheses de plan d'affaires retenues sont conservatrices.

Le taux d'imposition effectif est de 31,5% en 2025.

5. ANALYSE FINANCIERE (suite)

Le PPA d'electricite est libelle en FCFA, sans clause d'indexation gaz.

Le chiffre d'affaires 2025 ressort a 28,4 milliards FCFA, en hausse de 3,2%.

L'EBITDA 2025 atteint 7,1 milliards FCFA, soit une marge de 25%.

Le resultat net 2025 est de 2,3 milliards FCFA, en repli de 12% vs 2024.

L'endettement net au 31/12/2025 ressort a 14,8 milliards FCFA.

Le ratio dette nette / EBITDA atteint 2,08x, sous le seuil de 3,0x.

Les fonds propres consolides s'elevent a 9,6 milliards FCFA.

Le besoin en fonds de roulement est equivalent a 38 jours de chiffre d'affaires.

Les comptes ont ete certifies sans reserve par le cabinet KPMG Cameroun.

Les hypotheses de plan d'affaires retenues sont conservatrices.

Le taux d'imposition effectif est de 31,5% en 2025.

Les amortissements 2025 representent 2,1 milliards FCFA.

Les investissements de maintien sont budgetes a 1,8 milliards FCFA par an.

Les engagements hors-bilan sont detailles en annexe B.

Les contrats principaux courent jusqu'en 2031.

Le PPA d'electricite est libelle en FCFA, sans clause d'indexation gaz.

Le chiffre d'affaires 2025 ressort a 28,4 milliards FCFA, en hausse de 3,2%.

L'EBITDA 2025 atteint 7,1 milliards FCFA, soit une marge de 25%.

Le resultat net 2025 est de 2,3 milliards FCFA, en repli de 12% vs 2024.

L'endettement net au 31/12/2025 ressort a 14,8 milliards FCFA.

Le ratio dette nette / EBITDA atteint 2,08x, sous le seuil de 3,0x.

Les fonds propres consolides s'elevent a 9,6 milliards FCFA.

Le besoin en fonds de roulement est equivalent a 38 jours de chiffre d'affaires.

Les comptes ont ete certifies sans reserve par le cabinet KPMG Cameroun.

Les hypotheses de plan d'affaires retenues sont conservatrices.

Le taux d'imposition effectif est de 31,5% en 2025.

5. ANALYSE FINANCIERE (suite)

Le PPA d'electricite est libelle en FCFA, sans clause d'indexation gaz.

Le chiffre d'affaires 2025 ressort a 28,4 milliards FCFA, en hausse de 3,2%.

L'EBITDA 2025 atteint 7,1 milliards FCFA, soit une marge de 25%.

Le resultat net 2025 est de 2,3 milliards FCFA, en repli de 12% vs 2024.

L'endettement net au 31/12/2025 ressort a 14,8 milliards FCFA.

Le ratio dette nette / EBITDA atteint 2,08x, sous le seuil de 3,0x.

Les fonds propres consolides s'elevent a 9,6 milliards FCFA.

Le besoin en fonds de roulement est equivalent a 38 jours de chiffre d'affaires.

Les comptes ont ete certifies sans reserve par le cabinet KPMG Cameroun.

Les hypotheses de plan d'affaires retenues sont conservatrices.

Le taux d'imposition effectif est de 31,5% en 2025.

Les amortissements 2025 representent 2,1 milliards FCFA.

Les investissements de maintien sont budgetes a 1,8 milliards FCFA par an.

Les engagements hors-bilan sont detailles en annexe B.

Les contrats principaux courent jusqu'en 2031.

Le PPA d'electricite est libelle en FCFA, sans clause d'indexation gaz.

Le chiffre d'affaires 2025 ressort a 28,4 milliards FCFA, en hausse de 3,2%.

L'EBITDA 2025 atteint 7,1 milliards FCFA, soit une marge de 25%.

Le resultat net 2025 est de 2,3 milliards FCFA, en repli de 12% vs 2024.

L'endettement net au 31/12/2025 ressort a 14,8 milliards FCFA.

Le ratio dette nette / EBITDA atteint 2,08x, sous le seuil de 3,0x.

Les fonds propres consolides s'elevent a 9,6 milliards FCFA.

Le besoin en fonds de roulement est equivalent a 38 jours de chiffre d'affaires.

Les comptes ont ete certifies sans reserve par le cabinet KPMG Cameroun.

Les hypotheses de plan d'affaires retenues sont conservatrices.

Le taux d'imposition effectif est de 31,5% en 2025.

5. ANALYSE FINANCIERE (suite)

Le PPA d'electricite est libelle en FCFA, sans clause d'indexation gaz.

Le chiffre d'affaires 2025 ressort a 28,4 milliards FCFA, en hausse de 3,2%.

L'EBITDA 2025 atteint 7,1 milliards FCFA, soit une marge de 25%.

Le resultat net 2025 est de 2,3 milliards FCFA, en repli de 12% vs 2024.

L'endettement net au 31/12/2025 ressort a 14,8 milliards FCFA.

Le ratio dette nette / EBITDA atteint 2,08x, sous le seuil de 3,0x.

Les fonds propres consolides s'elevent a 9,6 milliards FCFA.

Le besoin en fonds de roulement est equivalent a 38 jours de chiffre d'affaires.

Les comptes ont ete certifies sans reserve par le cabinet KPMG Cameroun.

Les hypotheses de plan d'affaires retenues sont conservatrices.

Le taux d'imposition effectif est de 31,5% en 2025.

Les amortissements 2025 representent 2,1 milliards FCFA.

Les investissements de maintien sont budgetes a 1,8 milliards FCFA par an.

Les engagements hors-bilan sont detailles en annexe B.

Les contrats principaux courent jusqu'en 2031.

Le PPA d'electricite est libelle en FCFA, sans clause d'indexation gaz.

Le chiffre d'affaires 2025 ressort a 28,4 milliards FCFA, en hausse de 3,2%.

L'EBITDA 2025 atteint 7,1 milliards FCFA, soit une marge de 25%.

Le resultat net 2025 est de 2,3 milliards FCFA, en repli de 12% vs 2024.

L'endettement net au 31/12/2025 ressort a 14,8 milliards FCFA.

Le ratio dette nette / EBITDA atteint 2,08x, sous le seuil de 3,0x.

Les fonds propres consolides s'elevent a 9,6 milliards FCFA.

Le besoin en fonds de roulement est equivalent a 38 jours de chiffre d'affaires.

Les comptes ont ete certifies sans reserve par le cabinet KPMG Cameroun.

Les hypotheses de plan d'affaires retenues sont conservatrices.

Le taux d'imposition effectif est de 31,5% en 2025.

5. ANALYSE FINANCIERE (suite)

Le PPA d'electricite est libelle en FCFA, sans clause d'indexation gaz.

Le chiffre d'affaires 2025 ressort a 28,4 milliards FCFA, en hausse de 3,2%.

L'EBITDA 2025 atteint 7,1 milliards FCFA, soit une marge de 25%.

Le resultat net 2025 est de 2,3 milliards FCFA, en repli de 12% vs 2024.

L'endettement net au 31/12/2025 ressort a 14,8 milliards FCFA.

Le ratio dette nette / EBITDA atteint 2,08x, sous le seuil de 3,0x.

Les fonds propres consolides s'elevent a 9,6 milliards FCFA.

Le besoin en fonds de roulement est equivalent a 38 jours de chiffre d'affaires.

Les comptes ont ete certifies sans reserve par le cabinet KPMG Cameroun.

Les hypotheses de plan d'affaires retenues sont conservatrices.

Le taux d'imposition effectif est de 31,5% en 2025.

Les amortissements 2025 representent 2,1 milliards FCFA.

Les investissements de maintien sont budgetes a 1,8 milliards FCFA par an.

Les engagements hors-bilan sont detailles en annexe B.

Les contrats principaux courent jusqu'en 2031.

Le PPA d'electricite est libelle en FCFA, sans clause d'indexation gaz.

Le chiffre d'affaires 2025 ressort a 28,4 milliards FCFA, en hausse de 3,2%.

L'EBITDA 2025 atteint 7,1 milliards FCFA, soit une marge de 25%.

Le resultat net 2025 est de 2,3 milliards FCFA, en repli de 12% vs 2024.

L'endettement net au 31/12/2025 ressort a 14,8 milliards FCFA.

Le ratio dette nette / EBITDA atteint 2,08x, sous le seuil de 3,0x.

Les fonds propres consolides s'elevent a 9,6 milliards FCFA.

Le besoin en fonds de roulement est equivalent a 38 jours de chiffre d'affaires.

Les comptes ont ete certifies sans reserve par le cabinet KPMG Cameroun.

Les hypotheses de plan d'affaires retenues sont conservatrices.

Le taux d'imposition effectif est de 31,5% en 2025.

5. ANALYSE FINANCIERE (suite)

Le PPA d'electricite est libelle en FCFA, sans clause d'indexation gaz.

Le chiffre d'affaires 2025 ressort a 28,4 milliards FCFA, en hausse de 3,2%.

L'EBITDA 2025 atteint 7,1 milliards FCFA, soit une marge de 25%.

Le resultat net 2025 est de 2,3 milliards FCFA, en repli de 12% vs 2024.

L'endettement net au 31/12/2025 ressort a 14,8 milliards FCFA.

Le ratio dette nette / EBITDA atteint 2,08x, sous le seuil de 3,0x.

Les fonds propres consolides s'elevent a 9,6 milliards FCFA.

Le besoin en fonds de roulement est equivalent a 38 jours de chiffre d'affaires.

Les comptes ont ete certifies sans reserve par le cabinet KPMG Cameroun.

Les hypotheses de plan d'affaires retenues sont conservatrices.

Le taux d'imposition effectif est de 31,5% en 2025.

Les amortissements 2025 representent 2,1 milliards FCFA.

Les investissements de maintien sont budgetes a 1,8 milliards FCFA par an.

Les engagements hors-bilan sont detailles en annexe B.

Les contrats principaux courent jusqu'en 2031.

Le PPA d'electricite est libelle en FCFA, sans clause d'indexation gaz.

Le chiffre d'affaires 2025 ressort a 28,4 milliards FCFA, en hausse de 3,2%.

L'EBITDA 2025 atteint 7,1 milliards FCFA, soit une marge de 25%.

Le resultat net 2025 est de 2,3 milliards FCFA, en repli de 12% vs 2024.

L'endettement net au 31/12/2025 ressort a 14,8 milliards FCFA.

Le ratio dette nette / EBITDA atteint 2,08x, sous le seuil de 3,0x.

Les fonds propres consolides s'elevent a 9,6 milliards FCFA.

Le besoin en fonds de roulement est equivalent a 38 jours de chiffre d'affaires.

Les comptes ont ete certifies sans reserve par le cabinet KPMG Cameroun.

Les hypotheses de plan d'affaires retenues sont conservatrices.

Le taux d'imposition effectif est de 31,5% en 2025.

5. ANALYSE FINANCIERE (suite)

Le PPA d'electricite est libelle en FCFA, sans clause d'indexation gaz.

Le chiffre d'affaires 2025 ressort a 28,4 milliards FCFA, en hausse de 3,2%.

L'EBITDA 2025 atteint 7,1 milliards FCFA, soit une marge de 25%.

Le resultat net 2025 est de 2,3 milliards FCFA, en repli de 12% vs 2024.

L'endettement net au 31/12/2025 ressort a 14,8 milliards FCFA.

Le ratio dette nette / EBITDA atteint 2,08x, sous le seuil de 3,0x.

Les fonds propres consolides s'elevent a 9,6 milliards FCFA.

Le besoin en fonds de roulement est equivalent a 38 jours de chiffre d'affaires.

Les comptes ont ete certifies sans reserve par le cabinet KPMG Cameroun.

Les hypotheses de plan d'affaires retenues sont conservatrices.

Le taux d'imposition effectif est de 31,5% en 2025.

Les amortissements 2025 representent 2,1 milliards FCFA.

Les investissements de maintien sont budgetes a 1,8 milliards FCFA par an.

Les engagements hors-bilan sont detailles en annexe B.

Les contrats principaux courent jusqu'en 2031.

Le PPA d'electricite est libelle en FCFA, sans clause d'indexation gaz.

Le chiffre d'affaires 2025 ressort a 28,4 milliards FCFA, en hausse de 3,2%.

L'EBITDA 2025 atteint 7,1 milliards FCFA, soit une marge de 25%.

Le resultat net 2025 est de 2,3 milliards FCFA, en repli de 12% vs 2024.

L'endettement net au 31/12/2025 ressort a 14,8 milliards FCFA.

Le ratio dette nette / EBITDA atteint 2,08x, sous le seuil de 3,0x.

Les fonds propres consolides s'elevent a 9,6 milliards FCFA.

Le besoin en fonds de roulement est equivalent a 38 jours de chiffre d'affaires.

Les comptes ont ete certifies sans reserve par le cabinet KPMG Cameroun.

Les hypotheses de plan d'affaires retenues sont conservatrices.

Le taux d'imposition effectif est de 31,5% en 2025.

5.4.3 SERVICE DE LA DETTE ET COVENANTS - ALERTE COVENANT (page 71)

>>> ALERTE FINANCIERE - NIVEAU ELEVE <<<

Le contrat de pret syndique d'un encours residuel de 9,2 Md FCFA (echeance 2031) comporte un covenant de DSCR (Debt Service Coverage Ratio) minimum de 1,20x, teste a chaque cloture annuelle.

CALCUL DU DSCR ACTUEL (12 mois glissants au 31/12/2025) :

EBITDA disponible	: 7,10 Md FCFA
Service de la dette (P+I)	: 5,90 Md FCFA
DSCR observe	: 1,20x (juste au seuil)

CALCUL DU DSCR PROJETE 2026-2027 (apres mise en conformite) :

EBITDA projete	: 5,20 Md FCFA (impact CAPEX SCR + maint)
Service de la dette inchange	: 6,35 Md FCFA
DSCR projete	: 0,82x

BREACH DE COVENANT :

Le DSCR projete passe de 1,20x a 0,82x, soit un BREACH significatif (-32%).

Le contrat prévoit une cure de 30 jours, suivie d'une mise en défaut et d'une exigibilite anticipee si non resolue.

RECOMMANDATIONS :

- Engager le pool bancaire avant transaction (waiver pre-negocie).
- Prevoir une recapitalisation a hauteur de 2,5 Md FCFA, OU
- Reamenagement avec allongement de maturite (etude prealable requise).

5. ANALYSE FINANCIERE (suite)

Le PPA d'electricite est libelle en FCFA, sans clause d'indexation gaz.

Le chiffre d'affaires 2025 ressort a 28,4 milliards FCFA, en hausse de 3,2%.

L'EBITDA 2025 atteint 7,1 milliards FCFA, soit une marge de 25%.

Le resultat net 2025 est de 2,3 milliards FCFA, en repli de 12% vs 2024.

L'endettement net au 31/12/2025 ressort a 14,8 milliards FCFA.

Le ratio dette nette / EBITDA atteint 2,08x, sous le seuil de 3,0x.

Les fonds propres consolides s'elevent a 9,6 milliards FCFA.

Le besoin en fonds de roulement est equivalent a 38 jours de chiffre d'affaires.

Les comptes ont ete certifies sans reserve par le cabinet KPMG Cameroun.

Les hypotheses de plan d'affaires retenues sont conservatrices.

Le taux d'imposition effectif est de 31,5% en 2025.

Les amortissements 2025 representent 2,1 milliards FCFA.

Les investissements de maintien sont budgetes a 1,8 milliards FCFA par an.

Les engagements hors-bilan sont detailles en annexe B.

Les contrats principaux courent jusqu'en 2031.

Le PPA d'electricite est libelle en FCFA, sans clause d'indexation gaz.

Le chiffre d'affaires 2025 ressort a 28,4 milliards FCFA, en hausse de 3,2%.

L'EBITDA 2025 atteint 7,1 milliards FCFA, soit une marge de 25%.

Le resultat net 2025 est de 2,3 milliards FCFA, en repli de 12% vs 2024.

L'endettement net au 31/12/2025 ressort a 14,8 milliards FCFA.

Le ratio dette nette / EBITDA atteint 2,08x, sous le seuil de 3,0x.

Les fonds propres consolides s'elevent a 9,6 milliards FCFA.

Le besoin en fonds de roulement est equivalent a 38 jours de chiffre d'affaires.

Les comptes ont ete certifies sans reserve par le cabinet KPMG Cameroun.

Les hypotheses de plan d'affaires retenues sont conservatrices.

Le taux d'imposition effectif est de 31,5% en 2025.

5. ANALYSE FINANCIERE (suite)

Le PPA d'electricite est libelle en FCFA, sans clause d'indexation gaz.

Le chiffre d'affaires 2025 ressort a 28,4 milliards FCFA, en hausse de 3,2%.

L'EBITDA 2025 atteint 7,1 milliards FCFA, soit une marge de 25%.

Le resultat net 2025 est de 2,3 milliards FCFA, en repli de 12% vs 2024.

L'endettement net au 31/12/2025 ressort a 14,8 milliards FCFA.

Le ratio dette nette / EBITDA atteint 2,08x, sous le seuil de 3,0x.

Les fonds propres consolides s'elevent a 9,6 milliards FCFA.

Le besoin en fonds de roulement est equivalent a 38 jours de chiffre d'affaires.

Les comptes ont ete certifies sans reserve par le cabinet KPMG Cameroun.

Les hypotheses de plan d'affaires retenues sont conservatrices.

Le taux d'imposition effectif est de 31,5% en 2025.

Les amortissements 2025 representent 2,1 milliards FCFA.

Les investissements de maintien sont budgetes a 1,8 milliards FCFA par an.

Les engagements hors-bilan sont detailles en annexe B.

Les contrats principaux courent jusqu'en 2031.

Le PPA d'electricite est libelle en FCFA, sans clause d'indexation gaz.

Le chiffre d'affaires 2025 ressort a 28,4 milliards FCFA, en hausse de 3,2%.

L'EBITDA 2025 atteint 7,1 milliards FCFA, soit une marge de 25%.

Le resultat net 2025 est de 2,3 milliards FCFA, en repli de 12% vs 2024.

L'endettement net au 31/12/2025 ressort a 14,8 milliards FCFA.

Le ratio dette nette / EBITDA atteint 2,08x, sous le seuil de 3,0x.

Les fonds propres consolides s'elevent a 9,6 milliards FCFA.

Le besoin en fonds de roulement est equivalent a 38 jours de chiffre d'affaires.

Les comptes ont ete certifies sans reserve par le cabinet KPMG Cameroun.

Les hypotheses de plan d'affaires retenues sont conservatrices.

Le taux d'imposition effectif est de 31,5% en 2025.

5. ANALYSE FINANCIERE (suite)

Le PPA d'electricite est libelle en FCFA, sans clause d'indexation gaz.

Le chiffre d'affaires 2025 ressort a 28,4 milliards FCFA, en hausse de 3,2%.

L'EBITDA 2025 atteint 7,1 milliards FCFA, soit une marge de 25%.

Le resultat net 2025 est de 2,3 milliards FCFA, en repli de 12% vs 2024.

L'endettement net au 31/12/2025 ressort a 14,8 milliards FCFA.

Le ratio dette nette / EBITDA atteint 2,08x, sous le seuil de 3,0x.

Les fonds propres consolides s'elevent a 9,6 milliards FCFA.

Le besoin en fonds de roulement est equivalent a 38 jours de chiffre d'affaires.

Les comptes ont ete certifies sans reserve par le cabinet KPMG Cameroun.

Les hypotheses de plan d'affaires retenues sont conservatrices.

Le taux d'imposition effectif est de 31,5% en 2025.

Les amortissements 2025 representent 2,1 milliards FCFA.

Les investissements de maintien sont budgetes a 1,8 milliards FCFA par an.

Les engagements hors-bilan sont detailles en annexe B.

Les contrats principaux courent jusqu'en 2031.

Le PPA d'electricite est libelle en FCFA, sans clause d'indexation gaz.

Le chiffre d'affaires 2025 ressort a 28,4 milliards FCFA, en hausse de 3,2%.

L'EBITDA 2025 atteint 7,1 milliards FCFA, soit une marge de 25%.

Le resultat net 2025 est de 2,3 milliards FCFA, en repli de 12% vs 2024.

L'endettement net au 31/12/2025 ressort a 14,8 milliards FCFA.

Le ratio dette nette / EBITDA atteint 2,08x, sous le seuil de 3,0x.

Les fonds propres consolides s'elevent a 9,6 milliards FCFA.

Le besoin en fonds de roulement est equivalent a 38 jours de chiffre d'affaires.

Les comptes ont ete certifies sans reserve par le cabinet KPMG Cameroun.

Les hypotheses de plan d'affaires retenues sont conservatrices.

Le taux d'imposition effectif est de 31,5% en 2025.

5. ANALYSE FINANCIERE (suite)

Le PPA d'electricite est libelle en FCFA, sans clause d'indexation gaz.

Le chiffre d'affaires 2025 ressort a 28,4 milliards FCFA, en hausse de 3,2%.

L'EBITDA 2025 atteint 7,1 milliards FCFA, soit une marge de 25%.

Le resultat net 2025 est de 2,3 milliards FCFA, en repli de 12% vs 2024.

L'endettement net au 31/12/2025 ressort a 14,8 milliards FCFA.

Le ratio dette nette / EBITDA atteint 2,08x, sous le seuil de 3,0x.

Les fonds propres consolides s'elevent a 9,6 milliards FCFA.

Le besoin en fonds de roulement est equivalent a 38 jours de chiffre d'affaires.

Les comptes ont ete certifies sans reserve par le cabinet KPMG Cameroun.

Les hypotheses de plan d'affaires retenues sont conservatrices.

Le taux d'imposition effectif est de 31,5% en 2025.

Les amortissements 2025 representent 2,1 milliards FCFA.

Les investissements de maintien sont budgetes a 1,8 milliards FCFA par an.

Les engagements hors-bilan sont detailles en annexe B.

Les contrats principaux courent jusqu'en 2031.

Le PPA d'electricite est libelle en FCFA, sans clause d'indexation gaz.

Le chiffre d'affaires 2025 ressort a 28,4 milliards FCFA, en hausse de 3,2%.

L'EBITDA 2025 atteint 7,1 milliards FCFA, soit une marge de 25%.

Le resultat net 2025 est de 2,3 milliards FCFA, en repli de 12% vs 2024.

L'endettement net au 31/12/2025 ressort a 14,8 milliards FCFA.

Le ratio dette nette / EBITDA atteint 2,08x, sous le seuil de 3,0x.

Les fonds propres consolides s'elevent a 9,6 milliards FCFA.

Le besoin en fonds de roulement est equivalent a 38 jours de chiffre d'affaires.

Les comptes ont ete certifies sans reserve par le cabinet KPMG Cameroun.

Les hypotheses de plan d'affaires retenues sont conservatrices.

Le taux d'imposition effectif est de 31,5% en 2025.

5. ANALYSE FINANCIERE (suite)

Le PPA d'electricite est libelle en FCFA, sans clause d'indexation gaz.

Le chiffre d'affaires 2025 ressort a 28,4 milliards FCFA, en hausse de 3,2%.

L'EBITDA 2025 atteint 7,1 milliards FCFA, soit une marge de 25%.

Le resultat net 2025 est de 2,3 milliards FCFA, en repli de 12% vs 2024.

L'endettement net au 31/12/2025 ressort a 14,8 milliards FCFA.

Le ratio dette nette / EBITDA atteint 2,08x, sous le seuil de 3,0x.

Les fonds propres consolides s'elevent a 9,6 milliards FCFA.

Le besoin en fonds de roulement est equivalent a 38 jours de chiffre d'affaires.

Les comptes ont ete certifies sans reserve par le cabinet KPMG Cameroun.

Les hypotheses de plan d'affaires retenues sont conservatrices.

Le taux d'imposition effectif est de 31,5% en 2025.

Les amortissements 2025 representent 2,1 milliards FCFA.

Les investissements de maintien sont budgetes a 1,8 milliards FCFA par an.

Les engagements hors-bilan sont detailles en annexe B.

Les contrats principaux courent jusqu'en 2031.

Le PPA d'electricite est libelle en FCFA, sans clause d'indexation gaz.

Le chiffre d'affaires 2025 ressort a 28,4 milliards FCFA, en hausse de 3,2%.

L'EBITDA 2025 atteint 7,1 milliards FCFA, soit une marge de 25%.

Le resultat net 2025 est de 2,3 milliards FCFA, en repli de 12% vs 2024.

L'endettement net au 31/12/2025 ressort a 14,8 milliards FCFA.

Le ratio dette nette / EBITDA atteint 2,08x, sous le seuil de 3,0x.

Les fonds propres consolides s'elevent a 9,6 milliards FCFA.

Le besoin en fonds de roulement est equivalent a 38 jours de chiffre d'affaires.

Les comptes ont ete certifies sans reserve par le cabinet KPMG Cameroun.

Les hypotheses de plan d'affaires retenues sont conservatrices.

Le taux d'imposition effectif est de 31,5% en 2025.

5. ANALYSE FINANCIERE (suite)

Le PPA d'electricite est libelle en FCFA, sans clause d'indexation gaz.

Le chiffre d'affaires 2025 ressort a 28,4 milliards FCFA, en hausse de 3,2%.

L'EBITDA 2025 atteint 7,1 milliards FCFA, soit une marge de 25%.

Le resultat net 2025 est de 2,3 milliards FCFA, en repli de 12% vs 2024.

L'endettement net au 31/12/2025 ressort a 14,8 milliards FCFA.

Le ratio dette nette / EBITDA atteint 2,08x, sous le seuil de 3,0x.

Les fonds propres consolides s'elevent a 9,6 milliards FCFA.

Le besoin en fonds de roulement est equivalent a 38 jours de chiffre d'affaires.

Les comptes ont ete certifies sans reserve par le cabinet KPMG Cameroun.

Les hypotheses de plan d'affaires retenues sont conservatrices.

Le taux d'imposition effectif est de 31,5% en 2025.

Les amortissements 2025 representent 2,1 milliards FCFA.

Les investissements de maintien sont budgetes a 1,8 milliards FCFA par an.

Les engagements hors-bilan sont detailles en annexe B.

Les contrats principaux courent jusqu'en 2031.

Le PPA d'electricite est libelle en FCFA, sans clause d'indexation gaz.

Le chiffre d'affaires 2025 ressort a 28,4 milliards FCFA, en hausse de 3,2%.

L'EBITDA 2025 atteint 7,1 milliards FCFA, soit une marge de 25%.

Le resultat net 2025 est de 2,3 milliards FCFA, en repli de 12% vs 2024.

L'endettement net au 31/12/2025 ressort a 14,8 milliards FCFA.

Le ratio dette nette / EBITDA atteint 2,08x, sous le seuil de 3,0x.

Les fonds propres consolides s'elevent a 9,6 milliards FCFA.

Le besoin en fonds de roulement est equivalent a 38 jours de chiffre d'affaires.

Les comptes ont ete certifies sans reserve par le cabinet KPMG Cameroun.

Les hypotheses de plan d'affaires retenues sont conservatrices.

Le taux d'imposition effectif est de 31,5% en 2025.

5. ANALYSE FINANCIERE (suite)

Le PPA d'electricite est libelle en FCFA, sans clause d'indexation gaz.

Le chiffre d'affaires 2025 ressort a 28,4 milliards FCFA, en hausse de 3,2%.

L'EBITDA 2025 atteint 7,1 milliards FCFA, soit une marge de 25%.

Le resultat net 2025 est de 2,3 milliards FCFA, en repli de 12% vs 2024.

L'endettement net au 31/12/2025 ressort a 14,8 milliards FCFA.

Le ratio dette nette / EBITDA atteint 2,08x, sous le seuil de 3,0x.

Les fonds propres consolides s'elevent a 9,6 milliards FCFA.

Le besoin en fonds de roulement est equivalent a 38 jours de chiffre d'affaires.

Les comptes ont ete certifies sans reserve par le cabinet KPMG Cameroun.

Les hypotheses de plan d'affaires retenues sont conservatrices.

Le taux d'imposition effectif est de 31,5% en 2025.

Les amortissements 2025 representent 2,1 milliards FCFA.

Les investissements de maintien sont budgetes a 1,8 milliards FCFA par an.

Les engagements hors-bilan sont detailles en annexe B.

Les contrats principaux courent jusqu'en 2031.

Le PPA d'electricite est libelle en FCFA, sans clause d'indexation gaz.

Le chiffre d'affaires 2025 ressort a 28,4 milliards FCFA, en hausse de 3,2%.

L'EBITDA 2025 atteint 7,1 milliards FCFA, soit une marge de 25%.

Le resultat net 2025 est de 2,3 milliards FCFA, en repli de 12% vs 2024.

L'endettement net au 31/12/2025 ressort a 14,8 milliards FCFA.

Le ratio dette nette / EBITDA atteint 2,08x, sous le seuil de 3,0x.

Les fonds propres consolides s'elevent a 9,6 milliards FCFA.

Le besoin en fonds de roulement est equivalent a 38 jours de chiffre d'affaires.

Les comptes ont ete certifies sans reserve par le cabinet KPMG Cameroun.

Les hypotheses de plan d'affaires retenues sont conservatrices.

Le taux d'imposition effectif est de 31,5% en 2025.

6. OPERATIONS, SECURITE ET HSE

L'organisation HSE compte 14 personnes dont 1 directeur HSE rattache au DG.
Le systeme de management QHSE est documente sur 326 procedures.
Les audits internes sont conduits selon un planning trimestriel.
Les certifications ISO 9001 et ISO 14001 sont en cours de validite.
L'effectif total du site est de 178 collaborateurs et 42 prestataires.
Le ratio prestataires / collaborateurs s'etablit a 23,6%.
La formation HSE annuelle moyenne est de 14,2 heures par personne.
Le plan d'urgence interne (POI) a ete revu pour la derniere fois en mars 2023.
Les exercices d'evacuation sont realises deux fois par an.
Les ARI (appareils respiratoires) sont controles trimestriellement.
La surveillance medicale est assuree par un medecin du travail externe.
Le registre des entrees-sorties est tenu par le poste de garde 24h/24.
Les permis de travail sont geres par procedure ecrite specifique.
Les EPI sont fournis selon la matrice des risques par poste.
Les audits clients ont releve 8 ecarts mineurs sur les 24 derniers mois.
L'organisation HSE compte 14 personnes dont 1 directeur HSE rattache au DG.
Le systeme de management QHSE est documente sur 326 procedures.
Les audits internes sont conduits selon un planning trimestriel.
Les certifications ISO 9001 et ISO 14001 sont en cours de validite.
L'effectif total du site est de 178 collaborateurs et 42 prestataires.
Le ratio prestataires / collaborateurs s'etablit a 23,6%.
La formation HSE annuelle moyenne est de 14,2 heures par personne.
Le plan d'urgence interne (POI) a ete revu pour la derniere fois en mars 2023.
Les exercices d'evacuation sont realises deux fois par an.
Les ARI (appareils respiratoires) sont controles trimestriellement.
La surveillance medicale est assuree par un medecin du travail externe.

6. OPERATIONS, SECURITE ET HSE

L'organisation HSE compte 14 personnes dont 1 directeur HSE rattache au DG.
Le systeme de management QHSE est documente sur 326 procedures.
Les audits internes sont conduits selon un planning trimestriel.
Les certifications ISO 9001 et ISO 14001 sont en cours de validite.
L'effectif total du site est de 178 collaborateurs et 42 prestataires.
Le ratio prestataires / collaborateurs s'etablit a 23,6%.
La formation HSE annuelle moyenne est de 14,2 heures par personne.
Le plan d'urgence interne (POI) a ete revu pour la derniere fois en mars 2023.
Les exercices d'evacuation sont realises deux fois par an.
Les ARI (appareils respiratoires) sont controles trimestriellement.
La surveillance medicale est assuree par un medecin du travail externe.
Le registre des entrees-sorties est tenu par le poste de garde 24h/24.
Les permis de travail sont geres par procedure ecrite specifique.
Les EPI sont fournis selon la matrice des risques par poste.
Les audits clients ont releve 8 ecarts mineurs sur les 24 derniers mois.
L'organisation HSE compte 14 personnes dont 1 directeur HSE rattache au DG.
Le systeme de management QHSE est documente sur 326 procedures.
Les audits internes sont conduits selon un planning trimestriel.
Les certifications ISO 9001 et ISO 14001 sont en cours de validite.
L'effectif total du site est de 178 collaborateurs et 42 prestataires.
Le ratio prestataires / collaborateurs s'etablit a 23,6%.
La formation HSE annuelle moyenne est de 14,2 heures par personne.
Le plan d'urgence interne (POI) a ete revu pour la derniere fois en mars 2023.
Les exercices d'evacuation sont realises deux fois par an.
Les ARI (appareils respiratoires) sont controles trimestriellement.
La surveillance medicale est assuree par un medecin du travail externe.

6. OPERATIONS, SECURITE ET HSE

L'organisation HSE compte 14 personnes dont 1 directeur HSE rattache au DG.
Le systeme de management QHSE est documente sur 326 procedures.
Les audits internes sont conduits selon un planning trimestriel.
Les certifications ISO 9001 et ISO 14001 sont en cours de validite.
L'effectif total du site est de 178 collaborateurs et 42 prestataires.
Le ratio prestataires / collaborateurs s'etablit a 23,6%.
La formation HSE annuelle moyenne est de 14,2 heures par personne.
Le plan d'urgence interne (POI) a ete revu pour la derniere fois en mars 2023.
Les exercices d'evacuation sont realises deux fois par an.
Les ARI (appareils respiratoires) sont controles trimestriellement.
La surveillance medicale est assuree par un medecin du travail externe.
Le registre des entrees-sorties est tenu par le poste de garde 24h/24.
Les permis de travail sont gerees par procedure ecrite specifique.
Les EPI sont fournis selon la matrice des risques par poste.
Les audits clients ont releve 8 ecarts mineurs sur les 24 derniers mois.
L'organisation HSE compte 14 personnes dont 1 directeur HSE rattache au DG.
Le systeme de management QHSE est documente sur 326 procedures.
Les audits internes sont conduits selon un planning trimestriel.
Les certifications ISO 9001 et ISO 14001 sont en cours de validite.
L'effectif total du site est de 178 collaborateurs et 42 prestataires.
Le ratio prestataires / collaborateurs s'etablit a 23,6%.
La formation HSE annuelle moyenne est de 14,2 heures par personne.
Le plan d'urgence interne (POI) a ete revu pour la derniere fois en mars 2023.
Les exercices d'evacuation sont realises deux fois par an.
Les ARI (appareils respiratoires) sont controles trimestriellement.
La surveillance medicale est assuree par un medecin du travail externe.

6. OPERATIONS, SECURITE ET HSE

L'organisation HSE compte 14 personnes dont 1 directeur HSE rattache au DG.
Le systeme de management QHSE est documente sur 326 procedures.
Les audits internes sont conduits selon un planning trimestriel.
Les certifications ISO 9001 et ISO 14001 sont en cours de validite.
L'effectif total du site est de 178 collaborateurs et 42 prestataires.
Le ratio prestataires / collaborateurs s'etablit a 23,6%.
La formation HSE annuelle moyenne est de 14,2 heures par personne.
Le plan d'urgence interne (POI) a ete revu pour la derniere fois en mars 2023.
Les exercices d'evacuation sont realises deux fois par an.
Les ARI (appareils respiratoires) sont controles trimestriellement.
La surveillance medicale est assuree par un medecin du travail externe.
Le registre des entrees-sorties est tenu par le poste de garde 24h/24.
Les permis de travail sont gerees par procedure ecrite specifique.
Les EPI sont fournis selon la matrice des risques par poste.
Les audits clients ont releve 8 ecarts mineurs sur les 24 derniers mois.
L'organisation HSE compte 14 personnes dont 1 directeur HSE rattache au DG.
Le systeme de management QHSE est documente sur 326 procedures.
Les audits internes sont conduits selon un planning trimestriel.
Les certifications ISO 9001 et ISO 14001 sont en cours de validite.
L'effectif total du site est de 178 collaborateurs et 42 prestataires.
Le ratio prestataires / collaborateurs s'etablit a 23,6%.
La formation HSE annuelle moyenne est de 14,2 heures par personne.
Le plan d'urgence interne (POI) a ete revu pour la derniere fois en mars 2023.
Les exercices d'evacuation sont realises deux fois par an.
Les ARI (appareils respiratoires) sont controles trimestriellement.
La surveillance medicale est assuree par un medecin du travail externe.

6. OPERATIONS, SECURITE ET HSE

L'organisation HSE compte 14 personnes dont 1 directeur HSE rattache au DG.
Le systeme de management QHSE est documente sur 326 procedures.
Les audits internes sont conduits selon un planning trimestriel.
Les certifications ISO 9001 et ISO 14001 sont en cours de validite.
L'effectif total du site est de 178 collaborateurs et 42 prestataires.
Le ratio prestataires / collaborateurs s'etablit a 23,6%.
La formation HSE annuelle moyenne est de 14,2 heures par personne.
Le plan d'urgence interne (POI) a ete revu pour la derniere fois en mars 2023.
Les exercices d'evacuation sont realises deux fois par an.
Les ARI (appareils respiratoires) sont controles trimestriellement.
La surveillance medicale est assuree par un medecin du travail externe.
Le registre des entrees-sorties est tenu par le poste de garde 24h/24.
Les permis de travail sont gerees par procedure ecrite specifique.
Les EPI sont fournis selon la matrice des risques par poste.
Les audits clients ont releve 8 ecarts mineurs sur les 24 derniers mois.
L'organisation HSE compte 14 personnes dont 1 directeur HSE rattache au DG.
Le systeme de management QHSE est documente sur 326 procedures.
Les audits internes sont conduits selon un planning trimestriel.
Les certifications ISO 9001 et ISO 14001 sont en cours de validite.
L'effectif total du site est de 178 collaborateurs et 42 prestataires.
Le ratio prestataires / collaborateurs s'etablit a 23,6%.
La formation HSE annuelle moyenne est de 14,2 heures par personne.
Le plan d'urgence interne (POI) a ete revu pour la derniere fois en mars 2023.
Les exercices d'evacuation sont realises deux fois par an.
Les ARI (appareils respiratoires) sont controles trimestriellement.
La surveillance medicale est assuree par un medecin du travail externe.

6.2.1 STATISTIQUES D'ACCIDENTOLOGIE 2024 - CONSTAT MAJEUR (page 84)

>>> ALERTE SECURITE - NIVEAU ELEVE <<<

L'analyse de l'accidentologie 2024 met en evidence DEUX accidents graves et un taux de frequence largement superieur a la cible.

ACCIDENTS GRAVES 2024 :

- 14 mars 2024 : brulure 2e degre (opérateur, intervention sur vanne vapeur), 28 jours d'arret
- 22 octobre 2024 : chute de hauteur (sous-traitant maintenance, travail sans harnais), 41 jours d'arret

INDICATEURS SECURITE 2024 :

TF (Taux de frequence)	: 8,2	cible interne : 3,0
TG (Taux de gravite)	: 0,42	cible interne : 0,10
Jours sans accident	: 67	record interne : 412

ANALYSES DES CAUSES PROFONDES :

- Procedure de travail dangereuse insuffisamment formalisee (vannes)
- Encadrement des sous-traitants en travaux en hauteur non suffisant
- Sensibilisation aux risques en chute de hauteur a renforcer
- Plan de prevention sous-traitants non actualise depuis 2022

RECOMMANDATIONS :

- Revision du plan de prevention sous-traitants (echeance Q1 2026)
- Formation reglementaire en travaux en hauteur (echeance Q1 2026)
- Audit independant des procedures travaux chauds & vannes vapeur

6. OPERATIONS, SECURITE ET HSE (suite)

Les exercices d'evacuation sont realises deux fois par an.
Les ARI (appareils respiratoires) sont controles trimestriellement.
La surveillance medicale est assuree par un medecin du travail externe.
Le registre des entrees-sorties est tenu par le poste de garde 24h/24.
Les permis de travail sont gerees par procedure ecrite specifique.
Les EPI sont fournis selon la matrice des risques par poste.
Les audits clients ont releve 8 ecarts mineurs sur les 24 derniers mois.
L'organisation HSE compte 14 personnes dont 1 directeur HSE rattache au DG.
Le systeme de management QHSE est documente sur 326 procedures.
Les audits internes sont conduits selon un planning trimestriel.
Les certifications ISO 9001 et ISO 14001 sont en cours de validite.
L'effectif total du site est de 178 collaborateurs et 42 prestataires.
Le ratio prestataires / collaborateurs s'etablit a 23,6%.
La formation HSE annuelle moyenne est de 14,2 heures par personne.
Le plan d'urgence interne (POI) a ete revu pour la derniere fois en mars 2023.
Les exercices d'evacuation sont realises deux fois par an.
Les ARI (appareils respiratoires) sont controles trimestriellement.
La surveillance medicale est assuree par un medecin du travail externe.
Le registre des entrees-sorties est tenu par le poste de garde 24h/24.
Les permis de travail sont gerees par procedure ecrite specifique.
Les EPI sont fournis selon la matrice des risques par poste.
Les audits clients ont releve 8 ecarts mineurs sur les 24 derniers mois.
L'organisation HSE compte 14 personnes dont 1 directeur HSE rattache au DG.
Le systeme de management QHSE est documente sur 326 procedures.
Les audits internes sont conduits selon un planning trimestriel.
Les certifications ISO 9001 et ISO 14001 sont en cours de validite.

6. OPERATIONS, SECURITE ET HSE (suite)

Les exercices d'evacuation sont realises deux fois par an.
Les ARI (appareils respiratoires) sont controles trimestriellement.
La surveillance medicale est assuree par un medecin du travail externe.
Le registre des entrees-sorties est tenu par le poste de garde 24h/24.
Les permis de travail sont gerees par procedure ecrite specifique.
Les EPI sont fournis selon la matrice des risques par poste.
Les audits clients ont releve 8 ecarts mineurs sur les 24 derniers mois.
L'organisation HSE compte 14 personnes dont 1 directeur HSE rattache au DG.
Le systeme de management QHSE est documente sur 326 procedures.
Les audits internes sont conduits selon un planning trimestriel.
Les certifications ISO 9001 et ISO 14001 sont en cours de validite.
L'effectif total du site est de 178 collaborateurs et 42 prestataires.
Le ratio prestataires / collaborateurs s'etablit a 23,6%.
La formation HSE annuelle moyenne est de 14,2 heures par personne.
Le plan d'urgence interne (POI) a ete revu pour la derniere fois en mars 2023.
Les exercices d'evacuation sont realises deux fois par an.
Les ARI (appareils respiratoires) sont controles trimestriellement.
La surveillance medicale est assuree par un medecin du travail externe.
Le registre des entrees-sorties est tenu par le poste de garde 24h/24.
Les permis de travail sont gerees par procedure ecrite specifique.
Les EPI sont fournis selon la matrice des risques par poste.
Les audits clients ont releve 8 ecarts mineurs sur les 24 derniers mois.
L'organisation HSE compte 14 personnes dont 1 directeur HSE rattache au DG.
Le systeme de management QHSE est documente sur 326 procedures.
Les audits internes sont conduits selon un planning trimestriel.
Les certifications ISO 9001 et ISO 14001 sont en cours de validite.

6. OPERATIONS, SECURITE ET HSE (suite)

Les exercices d'evacuation sont realises deux fois par an.
Les ARI (appareils respiratoires) sont controles trimestriellement.
La surveillance medicale est assuree par un medecin du travail externe.
Le registre des entrees-sorties est tenu par le poste de garde 24h/24.
Les permis de travail sont gerees par procedure ecrite specifique.
Les EPI sont fournis selon la matrice des risques par poste.
Les audits clients ont releve 8 ecarts mineurs sur les 24 derniers mois.
L'organisation HSE compte 14 personnes dont 1 directeur HSE rattache au DG.
Le systeme de management QHSE est documente sur 326 procedures.
Les audits internes sont conduits selon un planning trimestriel.
Les certifications ISO 9001 et ISO 14001 sont en cours de validite.
L'effectif total du site est de 178 collaborateurs et 42 prestataires.
Le ratio prestataires / collaborateurs s'etablit a 23,6%.
La formation HSE annuelle moyenne est de 14,2 heures par personne.
Le plan d'urgence interne (POI) a ete revu pour la derniere fois en mars 2023.
Les exercices d'evacuation sont realises deux fois par an.
Les ARI (appareils respiratoires) sont controles trimestriellement.
La surveillance medicale est assuree par un medecin du travail externe.
Le registre des entrees-sorties est tenu par le poste de garde 24h/24.
Les permis de travail sont gerees par procedure ecrite specifique.
Les EPI sont fournis selon la matrice des risques par poste.
Les audits clients ont releve 8 ecarts mineurs sur les 24 derniers mois.
L'organisation HSE compte 14 personnes dont 1 directeur HSE rattache au DG.
Le systeme de management QHSE est documente sur 326 procedures.
Les audits internes sont conduits selon un planning trimestriel.
Les certifications ISO 9001 et ISO 14001 sont en cours de validite.

6.3.2 CERTIFICATION ISO 45001 - NON-CONFORMITE NORMATIVE (page 88)

>>> ALERTE CONFORMITE - NIVEAU MOYEN <<<

La certification ISO 45001 (sante et securite au travail), exigee par plusieurs donneurs d'ordre et integree au plan de prevention groupe, a EXPIRE depuis quatre mois sans renouvellement engage.

ELEMENTS FACTUELS :

Certification ISO 45001 initiale : juin 2020
Date d'expiration : juin 2025
Date du present audit : octobre 2025
Duree d'expiration au constat : 4 mois
Audit de renouvellement engage : NON
Plan d'action pour re-certification : ABSENT

IMPACT :

- Perte d'eligibilite pour 3 appels d'offres en cours.
- Risque de penalite contractuelle estimee a 120 MFCFA en 2026.
- Signal HSE negatif pour les auditeurs et donneurs d'ordre.

RECOMMANDATIONS :

- Engager immediatement la procedure de re-certification.
- Realiser un pre-audit interne dans les 60 jours.
- Communication aux donneurs d'ordre concernes (transparence active).
- Le calendrier realiste de re-certification est de 6 a 9 mois.

6. OPERATIONS, SECURITE ET HSE (suite)

Les exercices d'evacuation sont realises deux fois par an.
Les ARI (appareils respiratoires) sont controles trimestriellement.
La surveillance medicale est assuree par un medecin du travail externe.
Le registre des entrees-sorties est tenu par le poste de garde 24h/24.
Les permis de travail sont gerees par procedure ecrite specifique.
Les EPI sont fournis selon la matrice des risques par poste.
Les audits clients ont releve 8 ecarts mineurs sur les 24 derniers mois.
L'organisation HSE compte 14 personnes dont 1 directeur HSE rattache au DG.
Le systeme de management QHSE est documente sur 326 procedures.
Les audits internes sont conduits selon un planning trimestriel.
Les certifications ISO 9001 et ISO 14001 sont en cours de validite.
L'effectif total du site est de 178 collaborateurs et 42 prestataires.
Le ratio prestataires / collaborateurs s'etablit a 23,6%.
La formation HSE annuelle moyenne est de 14,2 heures par personne.
Le plan d'urgence interne (POI) a ete revu pour la derniere fois en mars 2023.
Les exercices d'evacuation sont realises deux fois par an.
Les ARI (appareils respiratoires) sont controles trimestriellement.
La surveillance medicale est assuree par un medecin du travail externe.
Le registre des entrees-sorties est tenu par le poste de garde 24h/24.
Les permis de travail sont gerees par procedure ecrite specifique.
Les EPI sont fournis selon la matrice des risques par poste.
Les audits clients ont releve 8 ecarts mineurs sur les 24 derniers mois.
L'organisation HSE compte 14 personnes dont 1 directeur HSE rattache au DG.
Le systeme de management QHSE est documente sur 326 procedures.
Les audits internes sont conduits selon un planning trimestriel.
Les certifications ISO 9001 et ISO 14001 sont en cours de validite.

6. OPERATIONS, SECURITE ET HSE (suite)

Les exercices d'evacuation sont realises deux fois par an.
Les ARI (appareils respiratoires) sont controles trimestriellement.
La surveillance medicale est assuree par un medecin du travail externe.
Le registre des entrees-sorties est tenu par le poste de garde 24h/24.
Les permis de travail sont gerees par procedure ecrite specifique.
Les EPI sont fournis selon la matrice des risques par poste.
Les audits clients ont releve 8 ecarts mineurs sur les 24 derniers mois.
L'organisation HSE compte 14 personnes dont 1 directeur HSE rattache au DG.
Le systeme de management QHSE est documente sur 326 procedures.
Les audits internes sont conduits selon un planning trimestriel.
Les certifications ISO 9001 et ISO 14001 sont en cours de validite.
L'effectif total du site est de 178 collaborateurs et 42 prestataires.
Le ratio prestataires / collaborateurs s'etablit a 23,6%.
La formation HSE annuelle moyenne est de 14,2 heures par personne.
Le plan d'urgence interne (POI) a ete revu pour la derniere fois en mars 2023.
Les exercices d'evacuation sont realises deux fois par an.
Les ARI (appareils respiratoires) sont controles trimestriellement.
La surveillance medicale est assuree par un medecin du travail externe.
Le registre des entrees-sorties est tenu par le poste de garde 24h/24.
Les permis de travail sont gerees par procedure ecrite specifique.
Les EPI sont fournis selon la matrice des risques par poste.
Les audits clients ont releve 8 ecarts mineurs sur les 24 derniers mois.
L'organisation HSE compte 14 personnes dont 1 directeur HSE rattache au DG.
Le systeme de management QHSE est documente sur 326 procedures.
Les audits internes sont conduits selon un planning trimestriel.
Les certifications ISO 9001 et ISO 14001 sont en cours de validite.

6. OPERATIONS, SECURITE ET HSE (suite)

Les exercices d'evacuation sont realises deux fois par an.
Les ARI (appareils respiratoires) sont controles trimestriellement.
La surveillance medicale est assuree par un medecin du travail externe.
Le registre des entrees-sorties est tenu par le poste de garde 24h/24.
Les permis de travail sont gerees par procedure ecrite specifique.
Les EPI sont fournis selon la matrice des risques par poste.
Les audits clients ont releve 8 ecarts mineurs sur les 24 derniers mois.
L'organisation HSE compte 14 personnes dont 1 directeur HSE rattache au DG.
Le systeme de management QHSE est documente sur 326 procedures.
Les audits internes sont conduits selon un planning trimestriel.
Les certifications ISO 9001 et ISO 14001 sont en cours de validite.
L'effectif total du site est de 178 collaborateurs et 42 prestataires.
Le ratio prestataires / collaborateurs s'etablit a 23,6%.
La formation HSE annuelle moyenne est de 14,2 heures par personne.
Le plan d'urgence interne (POI) a ete revu pour la derniere fois en mars 2023.
Les exercices d'evacuation sont realises deux fois par an.
Les ARI (appareils respiratoires) sont controles trimestriellement.
La surveillance medicale est assuree par un medecin du travail externe.
Le registre des entrees-sorties est tenu par le poste de garde 24h/24.
Les permis de travail sont gerees par procedure ecrite specifique.
Les EPI sont fournis selon la matrice des risques par poste.
Les audits clients ont releve 8 ecarts mineurs sur les 24 derniers mois.
L'organisation HSE compte 14 personnes dont 1 directeur HSE rattache au DG.
Le systeme de management QHSE est documente sur 326 procedures.
Les audits internes sont conduits selon un planning trimestriel.
Les certifications ISO 9001 et ISO 14001 sont en cours de validite.

6. OPERATIONS, SECURITE ET HSE (suite)

Les exercices d'evacuation sont realises deux fois par an.
Les ARI (appareils respiratoires) sont controles trimestriellement.
La surveillance medicale est assuree par un medecin du travail externe.
Le registre des entrees-sorties est tenu par le poste de garde 24h/24.
Les permis de travail sont gerees par procedure ecrite specifique.
Les EPI sont fournis selon la matrice des risques par poste.
Les audits clients ont releve 8 ecarts mineurs sur les 24 derniers mois.
L'organisation HSE compte 14 personnes dont 1 directeur HSE rattache au DG.
Le systeme de management QHSE est documente sur 326 procedures.
Les audits internes sont conduits selon un planning trimestriel.
Les certifications ISO 9001 et ISO 14001 sont en cours de validite.
L'effectif total du site est de 178 collaborateurs et 42 prestataires.
Le ratio prestataires / collaborateurs s'etablit a 23,6%.
La formation HSE annuelle moyenne est de 14,2 heures par personne.
Le plan d'urgence interne (POI) a ete revu pour la derniere fois en mars 2023.
Les exercices d'evacuation sont realises deux fois par an.
Les ARI (appareils respiratoires) sont controles trimestriellement.
La surveillance medicale est assuree par un medecin du travail externe.
Le registre des entrees-sorties est tenu par le poste de garde 24h/24.
Les permis de travail sont gerees par procedure ecrite specifique.
Les EPI sont fournis selon la matrice des risques par poste.
Les audits clients ont releve 8 ecarts mineurs sur les 24 derniers mois.
L'organisation HSE compte 14 personnes dont 1 directeur HSE rattache au DG.
Le systeme de management QHSE est documente sur 326 procedures.
Les audits internes sont conduits selon un planning trimestriel.
Les certifications ISO 9001 et ISO 14001 sont en cours de validite.

7. CHAINE D'APPROVISIONNEMENT

Le plan de continuité couvre les fournisseurs critique A.

Le combustible principal est le gaz naturel de Logbaba, fourni par SNH.

Le contrat gaz court jusqu'en 2031, indexé sur la formule HH+0,5 USD/MMBTU.

Les pièces de rechange critiques sont stockées sur site (valeur 2,8 MFCFA).

Le délai standard de livraison des aubages est de 24 semaines (Hot Section).

L'inventaire des pièces critiques est révisé tous les six mois.

Les sous-traitants principaux comptent 14 sociétés préqualifiées.

Les contrats cadres maintenance courent jusqu'à fin 2027.

La durée moyenne des contrats fournisseurs est de 3 ans.

Le taux de localisation des fournisseurs (Cameroun) atteint 38%.

Les fournisseurs internationaux sont concentrés sur les pièces stratégiques.

Le panel d'achats compte 84 fournisseurs actifs.

Les approvisionnements de combustible représentent 64% du COGS.

Les paiements fournisseurs sont effectués à 60 jours fin de mois.

Les flux logistiques sont gérés par la centrale d'achat de Douala.

Le plan de continuité couvre les fournisseurs critique A.

Le combustible principal est le gaz naturel de Logbaba, fourni par SNH.

Le contrat gaz court jusqu'en 2031, indexé sur la formule HH+0,5 USD/MMBTU.

Les pièces de rechange critiques sont stockées sur site (valeur 2,8 MFCFA).

Le délai standard de livraison des aubages est de 24 semaines (Hot Section).

L'inventaire des pièces critiques est révisé tous les six mois.

Les sous-traitants principaux comptent 14 sociétés préqualifiées.

Les contrats cadres maintenance courent jusqu'à fin 2027.

La durée moyenne des contrats fournisseurs est de 3 ans.

Le taux de localisation des fournisseurs (Cameroun) atteint 38%.

Les fournisseurs internationaux sont concentrés sur les pièces stratégiques.

7. CHAINE D'APPROVISIONNEMENT

Le plan de continuité couvre les fournisseurs critique A.

Le combustible principal est le gaz naturel de Logbaba, fourni par SNH.

Le contrat gaz court jusqu'en 2031, indexé sur la formule $HH+0,5 \text{ USD/MMBTU}$.

Les pièces de rechange critiques sont stockées sur site (valeur 2,8 MFCFA).

Le délai standard de livraison des aubages est de 24 semaines (Hot Section).

L'inventaire des pièces critiques est révisé tous les six mois.

Les sous-traitants principaux comptent 14 sociétés préqualifiées.

Les contrats cadres maintenance courent jusqu'à fin 2027.

La durée moyenne des contrats fournisseurs est de 3 ans.

Le taux de localisation des fournisseurs (Cameroun) atteint 38%.

Les fournisseurs internationaux sont concentrés sur les pièces stratégiques.

Le panel d'achats compte 84 fournisseurs actifs.

Les approvisionnements de combustible représentent 64% du COGS.

Les paiements fournisseurs sont effectués à 60 jours fin de mois.

Les flux logistiques sont gérés par la centrale d'achat de Douala.

Le plan de continuité couvre les fournisseurs critique A.

Le combustible principal est le gaz naturel de Logbaba, fourni par SNH.

Le contrat gaz court jusqu'en 2031, indexé sur la formule $HH+0,5 \text{ USD/MMBTU}$.

Les pièces de rechange critiques sont stockées sur site (valeur 2,8 MFCFA).

Le délai standard de livraison des aubages est de 24 semaines (Hot Section).

L'inventaire des pièces critiques est révisé tous les six mois.

Les sous-traitants principaux comptent 14 sociétés préqualifiées.

Les contrats cadres maintenance courent jusqu'à fin 2027.

La durée moyenne des contrats fournisseurs est de 3 ans.

Le taux de localisation des fournisseurs (Cameroun) atteint 38%.

Les fournisseurs internationaux sont concentrés sur les pièces stratégiques.

7. CHAINE D'APPROVISIONNEMENT

Le plan de continuité couvre les fournisseurs critique A.

Le combustible principal est le gaz naturel de Logbaba, fourni par SNH.

Le contrat gaz court jusqu'en 2031, indexé sur la formule $HH+0,5 \text{ USD/MMBTU}$.

Les pièces de rechange critiques sont stockées sur site (valeur 2,8 MFCFA).

Le délai standard de livraison des aubages est de 24 semaines (Hot Section).

L'inventaire des pièces critiques est révisé tous les six mois.

Les sous-traitants principaux comptent 14 sociétés préqualifiées.

Les contrats cadres maintenance courent jusqu'à fin 2027.

La durée moyenne des contrats fournisseurs est de 3 ans.

Le taux de localisation des fournisseurs (Cameroun) atteint 38%.

Les fournisseurs internationaux sont concentrés sur les pièces stratégiques.

Le panel d'achats compte 84 fournisseurs actifs.

Les approvisionnements de combustible représentent 64% du COGS.

Les paiements fournisseurs sont effectués à 60 jours fin de mois.

Les flux logistiques sont gérés par la centrale d'achat de Douala.

Le plan de continuité couvre les fournisseurs critique A.

Le combustible principal est le gaz naturel de Logbaba, fourni par SNH.

Le contrat gaz court jusqu'en 2031, indexé sur la formule $HH+0,5 \text{ USD/MMBTU}$.

Les pièces de rechange critiques sont stockées sur site (valeur 2,8 MFCFA).

Le délai standard de livraison des aubages est de 24 semaines (Hot Section).

L'inventaire des pièces critiques est révisé tous les six mois.

Les sous-traitants principaux comptent 14 sociétés préqualifiées.

Les contrats cadres maintenance courent jusqu'à fin 2027.

La durée moyenne des contrats fournisseurs est de 3 ans.

Le taux de localisation des fournisseurs (Cameroun) atteint 38%.

Les fournisseurs internationaux sont concentrés sur les pièces stratégiques.

7.2.3 DEPENDANCE A UN FOURNISSEUR UNIQUE - RISQUE OPERATIONNEL (page 96)

>>> ALERTE SUPPLY CHAIN - NIVEAU FAIBLE A MOYEN <<<

L'analyse de la chaine d'approvisionnement des pieces critiques met en evidence une DEPENDANCE A UN FOURNISSEUR UNIQUE pour les aubages de turbines (Hot Section Parts), sans qualification d'une seconde source.

ELEMENTS FACTUELS :

Fournisseur des aubages : General Electric (USA)
Modeles vises : LM2500 PG / PE / PF
Delai standard livraison : 24 semaines (lead time HSP)
Stock site : 0,5 jeu (insuffisant pour un overhaul)
Source alternative qualifiee : AUCUNE

ANALYSE :

Cette dependance constitue un risque OPERATIONNEL en cas de retard ou de rupture chez le fournisseur. Le delai de 24 semaines est incompressible et il n'existe pas de source secondaire qualifiee au catalogue (ni MHI, ni Solar).

Le risque est juge FAIBLE en regime normal mais peut basculer en MOYEN en cas d'evenement systemique chez le fournisseur (force majeure, sanctions internationales, ruptures de chaine).

RECOMMANDATIONS :

- Qualifier une seconde source dans les 18 mois.
- Augmenter le niveau de stock minimal a 1 jeu complet.
- Negocier un accord d'urgence (urgent supply agreement) avec GE.
- Etablir un plan de continuite specifique pieces critiques.

7. CHAINE D'APPROVISIONNEMENT (suite)

La duree moyenne des contrats fournisseurs est de 3 ans.
Le taux de localisation des fournisseurs (Cameroun) atteint 38%.
Les fournisseurs internationaux sont concentres sur les pieces strategiques.
Le panel d'achats compte 84 fournisseurs actifs.
Les approvisionnements de combustible representent 64% du COGS.
Les paiements fournisseurs sont effectues a 60 jours fin de mois.
Les flux logistiques sont gerees par la centrale d'achat de Douala.
Le plan de continuite couvre les fournisseurs criticite A.
Le combustible principal est le gaz naturel de Logbaba, fourni par SNH.
Le contrat gaz court jusqu'en 2031, indexe sur la formule $HH+0,5 \text{ USD/MMBTU}$.
Les pieces de rechange critiques sont stockees sur site (valeur 2,8 MFCFA).
Le delai standard de livraison des aubages est de 24 semaines (Hot Section).
L'inventaire des pieces critiques est revise tous les six mois.
Les sous-traitants principaux comptent 14 societes prequalifiees.
Les contrats cadres maintenance courent jusqu'a fin 2027.
La duree moyenne des contrats fournisseurs est de 3 ans.
Le taux de localisation des fournisseurs (Cameroun) atteint 38%.
Les fournisseurs internationaux sont concentres sur les pieces strategiques.
Le panel d'achats compte 84 fournisseurs actifs.
Les approvisionnements de combustible representent 64% du COGS.
Les paiements fournisseurs sont effectues a 60 jours fin de mois.
Les flux logistiques sont gerees par la centrale d'achat de Douala.
Le plan de continuite couvre les fournisseurs criticite A.
Le combustible principal est le gaz naturel de Logbaba, fourni par SNH.
Le contrat gaz court jusqu'en 2031, indexe sur la formule $HH+0,5 \text{ USD/MMBTU}$.
Les pieces de rechange critiques sont stockees sur site (valeur 2,8 MFCFA).

7. CHAINE D'APPROVISIONNEMENT (suite)

La duree moyenne des contrats fournisseurs est de 3 ans.
Le taux de localisation des fournisseurs (Cameroun) atteint 38%.
Les fournisseurs internationaux sont concentres sur les pieces strategiques.
Le panel d'achats compte 84 fournisseurs actifs.
Les approvisionnements de combustible representent 64% du COGS.
Les paiements fournisseurs sont effectues a 60 jours fin de mois.
Les flux logistiques sont gerees par la centrale d'achat de Douala.
Le plan de continuite couvre les fournisseurs criticite A.
Le combustible principal est le gaz naturel de Logbaba, fourni par SNH.
Le contrat gaz court jusqu'en 2031, indexe sur la formule $HH+0,5 \text{ USD/MMBTU}$.
Les pieces de rechange critiques sont stockees sur site (valeur 2,8 MFCFA).
Le delai standard de livraison des aubages est de 24 semaines (Hot Section).
L'inventaire des pieces critiques est revise tous les six mois.
Les sous-traitants principaux comptent 14 societes prequalifiees.
Les contrats cadres maintenance courent jusqu'a fin 2027.
La duree moyenne des contrats fournisseurs est de 3 ans.
Le taux de localisation des fournisseurs (Cameroun) atteint 38%.
Les fournisseurs internationaux sont concentres sur les pieces strategiques.
Le panel d'achats compte 84 fournisseurs actifs.
Les approvisionnements de combustible representent 64% du COGS.
Les paiements fournisseurs sont effectues a 60 jours fin de mois.
Les flux logistiques sont gerees par la centrale d'achat de Douala.
Le plan de continuite couvre les fournisseurs criticite A.
Le combustible principal est le gaz naturel de Logbaba, fourni par SNH.
Le contrat gaz court jusqu'en 2031, indexe sur la formule $HH+0,5 \text{ USD/MMBTU}$.
Les pieces de rechange critiques sont stockees sur site (valeur 2,8 MFCFA).

7. CHAINE D'APPROVISIONNEMENT (suite)

La duree moyenne des contrats fournisseurs est de 3 ans.
Le taux de localisation des fournisseurs (Cameroun) atteint 38%.
Les fournisseurs internationaux sont concentres sur les pieces strategiques.
Le panel d'achats compte 84 fournisseurs actifs.
Les approvisionnements de combustible representent 64% du COGS.
Les paiements fournisseurs sont effectues a 60 jours fin de mois.
Les flux logistiques sont gerees par la centrale d'achat de Douala.
Le plan de continuite couvre les fournisseurs criticite A.
Le combustible principal est le gaz naturel de Logbaba, fourni par SNH.
Le contrat gaz court jusqu'en 2031, indexe sur la formule $HH+0,5 \text{ USD/MMBTU}$.
Les pieces de rechange critiques sont stockees sur site (valeur 2,8 MFCFA).
Le delai standard de livraison des aubages est de 24 semaines (Hot Section).
L'inventaire des pieces critiques est revise tous les six mois.
Les sous-traitants principaux comptent 14 societes prequalifiees.
Les contrats cadres maintenance courent jusqu'a fin 2027.
La duree moyenne des contrats fournisseurs est de 3 ans.
Le taux de localisation des fournisseurs (Cameroun) atteint 38%.
Les fournisseurs internationaux sont concentres sur les pieces strategiques.
Le panel d'achats compte 84 fournisseurs actifs.
Les approvisionnements de combustible representent 64% du COGS.
Les paiements fournisseurs sont effectues a 60 jours fin de mois.
Les flux logistiques sont gerees par la centrale d'achat de Douala.
Le plan de continuite couvre les fournisseurs criticite A.
Le combustible principal est le gaz naturel de Logbaba, fourni par SNH.
Le contrat gaz court jusqu'en 2031, indexe sur la formule $HH+0,5 \text{ USD/MMBTU}$.
Les pieces de rechange critiques sont stockees sur site (valeur 2,8 MFCFA).

7. CHAINE D'APPROVISIONNEMENT (suite)

La duree moyenne des contrats fournisseurs est de 3 ans.
Le taux de localisation des fournisseurs (Cameroun) atteint 38%.
Les fournisseurs internationaux sont concentres sur les pieces strategiques.
Le panel d'achats compte 84 fournisseurs actifs.
Les approvisionnements de combustible representent 64% du COGS.
Les paiements fournisseurs sont effectues a 60 jours fin de mois.
Les flux logistiques sont gerees par la centrale d'achat de Douala.
Le plan de continuite couvre les fournisseurs criticite A.
Le combustible principal est le gaz naturel de Logbaba, fourni par SNH.
Le contrat gaz court jusqu'en 2031, indexe sur la formule $HH+0,5 \text{ USD/MMBTU}$.
Les pieces de rechange critiques sont stockees sur site (valeur 2,8 MFCFA).
Le delai standard de livraison des aubages est de 24 semaines (Hot Section).
L'inventaire des pieces critiques est revise tous les six mois.
Les sous-traitants principaux comptent 14 societes prequalifiees.
Les contrats cadres maintenance courent jusqu'a fin 2027.
La duree moyenne des contrats fournisseurs est de 3 ans.
Le taux de localisation des fournisseurs (Cameroun) atteint 38%.
Les fournisseurs internationaux sont concentres sur les pieces strategiques.
Le panel d'achats compte 84 fournisseurs actifs.
Les approvisionnements de combustible representent 64% du COGS.
Les paiements fournisseurs sont effectues a 60 jours fin de mois.
Les flux logistiques sont gerees par la centrale d'achat de Douala.
Le plan de continuite couvre les fournisseurs criticite A.
Le combustible principal est le gaz naturel de Logbaba, fourni par SNH.
Le contrat gaz court jusqu'en 2031, indexe sur la formule $HH+0,5 \text{ USD/MMBTU}$.
Les pieces de rechange critiques sont stockees sur site (valeur 2,8 MFCFA).

8. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS

8.1 SYNTHESE DES RISQUES IDENTIFIES

Le present audit a mis en evidence SEPT risques principaux, dont trois sont classes ELEVES et conditionnent directement la transaction envisagee :

R1 - Non-conformite environnementale NOx - p.38
(+40% au-dela du seuil reglementaire)

R2 - Passif environnemental NON provisionne 2,4 Md FCFA - p.63
(decote materielle sur les capitaux propres)

R3 - DSCR projete en breach de covenant 0,82x vs 1,20x - p.71
(risque de default bancaire si non gere)

Trois risques MOYENS, identifies sans etre redhibitoires :

R4 - Vetuste GT-2, vibrations > seuil ISO 10816 - p.18

R5 - Rejets aqueux DCO > seuil 300 mg/L - p.47

R6 - Accidentologie 2024 et ISO 45001 expiree - p.84 & p.88

Un risque FAIBLE :

R7 - Dependance fournisseur unique GE pour aubages - p.96

8.2 SCENARIOS DE TRANSACTION

IMES Consulting propose trois scenarios de transaction, selon le degre d'implication souhaite par l'acquireur dans la remediation.

SCENARIO 1 - ACQUISITION CONDITIONNELLE

Conditions suspensives integrees au protocole : remediation environnementale documentee, provision du passif, waiver covenant.

Prix : prix initial sans decote.

Risque acquireur : transaction differee de 6 a 12 mois.

SCENARIO 2 - ACQUISITION AVEC DECOTE

Cloture immediate, decote materielle sur le prix d'acquisition.

Decote suggeree : 3,5 a 4,5 Md FCFA, integrant les remediation a la charge de l'acquireur.

Risque acquireur : execution des remediations apres cloture.

SCENARIO 3 - MECANISME COMBINE

Decote partielle (2,0 Md FCFA) + sequestre 2,4 Md FCFA en garantie sur le passif environnemental, libere sous conditions sur 24 mois.

Risque acquireur : exposition residuelle limitee.

IMES recommande le SCENARIO 3, qui equilibre la charge entre les parties.

8.3 PLAN D'ACTION CONSOLIDE

Le tableau ci-dessous synthetise les actions prioritaires recommandees, avec leurs budgets et calendriers indicatifs.

ACTION	BUDGET (MFCFA)	CALENDRIER

SCR sur GT-1, GT-2, GT-3	4 200	12 mois
Bassin de traitement eaux	280	6 mois
Provision passif environnemental	2 400	immédiat
Revision lourde GT-2	850	12 mois
Re-certification ISO 45001	180	6 a 9 mois
Qualification 2e source aubages	90	18 mois
Waiver / reamenagement bancaire	N/A	3 mois

TOTAL	8 000 MFCFA	

Le calendrier global de remediation est estime a 18-24 mois apres cloture.

L'execution doit etre encadree par un plan de gouvernance dedie, avec indicateurs trimestriels reportes au conseil d'administration.

8.4 AVIS FINAL ET POSITIONNEMENT IMES

Au terme de l'audit, IMES Consulting emit l'avis suivant :

>> AVIS : FAVORABLE SOUS RESERVE <<

L'acquisition est ENVISAGEABLE et peut s'inscrire dans une logique de creation de valeur industrielle, A CONDITION que les sept risques identifiés fassent l'objet d'un traitement structure (cf. p.4 et p.101).

Les trois risques ELEVES (NOx, passif non provisionne, covenant bancaire) doivent IMPERATIVEMENT etre adresses dans le cadre du protocole d'accord, soit par conditions suspensives, soit par mecanismes financiers compensatoires (decote, sequestre, garantie).

Les risques MOYENS et FAIBLES peuvent etre integres au plan d'integration post-cloture, sous reserve d'une gouvernance et d'un reporting adapte.

IMES Consulting demeure a disposition pour accompagner la phase de negociation et la mise en oeuvre du plan d'action consolide.

--- Fin du corps du rapport ---

8.5 LISTE DES INTERVENANTS

Equipe IMES Consulting :

Chef de mission : (anonymise specimen)
Expert technique : (anonymise specimen)
Expert environnemental : (anonymise specimen)
Expert financier : (anonymise specimen)
Expert HSE : (anonymise specimen)

Contacts site :

Direction generale : (anonymise specimen)
Directeur HSE : (anonymise specimen)
Directeur technique : (anonymise specimen)
Direction financiere : (anonymise specimen)

Auditeurs externes :

Cabinet financier : KPMG Cameroun (specimen)
Laboratoire environnemental : ANOR (specimen)
Cabinet juridique : (anonymise specimen)

Date de remise du rapport : 02 fevrier 2026

Lieu : Douala, Cameroun

9. ANNEXES

- A - Liste exhaustive des risques avec cotation
- B - Tableau recapitulatif des non-conformites
- C - Plan d'action detaille avec budgets et echeances
- D - Glossaire technique

*** FIN DU DOCUMENT ***

Document genere comme SPECIMEN de demonstration.
Toutes les donnees presentees sont fictives.
IMES Consulting - Douala, Cameroun.